



Hönnuður: *[Signature]*
 Björn Sveinsson
 Yfirantá: *[Signature]*

 Samþykkt: Davíð E. Solvason kt: 100356-3339

Breytingar:

Aðalhönnuður:

Olís þjónustumiðstöð
 ÓB Stöð Suðurlhella 2B
 220 Hafnarfjörður

Sökkulskaut og jarðbindingar
 ÓB Stöð
 Mkv: 1:50

Skýringar:
 Sökkulskaut
 Tvö neðstu járn í sökkli bundin saman með viralásnum allan úthringinn og í tengibox í gryfju undir gólf. Samtenging á tveimur mótægum stöðum.
 Spennujöfnun eldsheytisafgreiðslubúnaðar:
 16q Cu jarðvir dreginn í Ø32 PEH rör að geymum. Settar upp kopar tengiskimur í tengjubrunum geyma og allur búnaður tengdur við þær með 16q Cu jarðvir. Þ.e. geymar, áfyllir, dælur og útöftunarsúla.
 Spennujöfnun kæðningar á húsi:
 Leiðarar undir skulu samtengdir með 10q Cu vir og við PE skinni í tífur.

RTS
VERKFRÆÐISTOFA
 Grensásvegur 3
 108 Reykjavík
 Sími 520 9900
 Fax 520 9901
 www.rts.is

Altak gæðvottun skv
 BS EN ISO 9001:2000

FRV
 RÚM
 RÚM
 RÚM

FS 88744

22-2275
 011303
 16.12.2008
 A