



27/1/08

SKÝRINGAR:

- ① TENGJA SKAL TVÖ NEÐSTU / NÆSTNEÐSTU JÁRNIN Í SÖKKLINUM SAMAN MEÐ VÍRAKLEMMUM. ALMENN VERKLÝSING SÖKKULSSKAUTS: VERKTAKI SKAL TENGJA SAMAN TVÖ NEÐSTU JÁRNIN Í SÖKKLINUM, ÞANNIG AÐ LEIÐANDI SAMBAND FÁIST. JÁRNIN SKULU TENGD SAMAN MEÐ VÍRALÁSUM. MIÐAÐ SÉ VIÐ AÐ TVEIR OG TVEIR VÍRALÁSAR SÉU Á HVERRI SAMTENGINGU. TAKA SKAL TVÖ STEYPUJÁRN UPP ÚR SÖKKLINUM Í TENGIDÓS UNDIR TÖFLU, SEM SÍÐAN SKAL FRAMLENGJA MEÐ KOPAVÍR SEM TENGIST VIÐ PE SKINNU Í TÖFLU.
- INNTAKSPÍPUR KOMA INN Í GEYMSLURÝMI Í KJALLARA. STAÐSETNING OG FRÁGANGUR Á INNTAKSPÍPUM SKAL VERA Í SAMRÁÐI VIÐ ARKITEKT.

ADALHÖNNUÐUR <i>Gísli Pór Ragnarsson</i>				
BREYTINGAR				
ÚTG.	DAGS.	BREYTING	HA.	YF.
VERKHLUTI				
RAFLAGNIR SÖKKULSKAUT OG INNTAK, 1.HÆÐ SKÝRINGAR				
KVARDI	1:50			
HANNAÐ	TEIKNAD	YFIR.	ÚTGÁFA	
GPR	GPR	<i>GPR</i>		
VERKAUPT				
GÖTUHEITI				
HNOÐRAVELLIR 42				
STAÐUR				
221, HAFNARFJÖRÐUR				
Gísli Pór Ragnarsson Kennit. 040367-5789 Kambaseli 69 109, Reykjavík Sími 892-2228				
TEIKNING NR.	HNO.42.3		BLAD NR.	N. BLAD NR.
DAGS.	02.01.08		3	4
SAMP.	<i>GPR</i>		VERK NR.	KENNT.
				0403675789

SÖKKULMYND, 1.HÆÐ
1:50

**INNTAKSPÍPUR LEGGIST
ÚT FYRIRLÓÐARMÖRK 700 mm
UNDIR YFIRBØRÐI JARÐAR**