

Þak:

2. lög af USB ASFALT þappa.
Klæðning yfir íbúðarhluta 25x150 mm. borðviður.
Timbursperrur 50x225 mm.
32 mm. loftræsti rör, 2 stk. per sperrubil.
Vindpappi (20 PAM).
Þakeinangrun 200 mm. (þakull).
Rakasperra (500 PAM).
Raflagnagrind (2x48x48 mm. fura)
13 mm. Gifsplötuklæðning.

Þakkantur:


Rennujárn c/c 600 mm.
100 mm. plastrenna.
Flasning.
Timburklæðning framan á og undir þakkant.
Þakniðurfall. Sjá lagnateikningu.

Veggur:

145 mm. Timburgrind.
150 mm. steinullareinangrun.
Klætt með 12. mm. krossvið til vindstífinger,
22x45 lektur, sem klæðast með báruáli og timbruklæðningu.

KVISTAVELLIR 37 HAFNARFIRÐI

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur b.f.í.
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.
STH. teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kt. aðalhönnuðar: 141250-4189.
Sími: 5651510. Fax: 5651299. Netfang: teiknistofan@simnet.is

Skýringar:	Séruppráttur.
Teikning:	Þakkantur.
Mælikvarði:	1:50
Undirskrift:	
Blað nr: 4 af 4.	Dagsetning: 24.08.2007
Breytt:	