



Skýringar

Lögnin skal vera hóluð plastpípulögn.
Allt efni skal vera innfelt raðefni.
Aðaltafla skal vera vera áfeld á vegg og vera klædd af.

Smáspennulagnir skulu lagðar í töflu í þar til gert smáspennuhólf, eða hafa smáspennutöflu, sem sjálfstæða einingu

Öll mál eru gefin upp í sentimetrum

Hæðir eru miðaðar við fullfrágengin gólf og og miðja dós.

Hæð rofa er 110 cm. nema annars sé getið.
Hæð tengla er 20 cm. nema annars sé getið.
Málstrumur rofa er 10A.
Málstrumur tengla er 16A nema annars sé getið.

Rör skulu vera 16 mm í ljósa- og tenglalögnum, en 20mm í smáspennulögnum, þe síma og loftnetslögnum, annars sé getið.

Að ljósum utanhúss skal leggja plastpípu ídregna með plaststreng.

-  Símatengill hæð 20 cm.
-  Loftnetstengill hæð 20 cm.
-  Rofi og tengill hæð 110cm
-  Næturlýsing hæð 20 cm
-  Reykskynjari

NR.	DAGS	BREYTING.	HANNAÐ	SAMB.
A				
VERKAUPI		BLAD	FJ. BLADA	
Kvistavellir 37		3	5	
Hafnarfirði		BLAÐSTÆRD		A2
VERKEFNI		TEIKN NR.		
Raflagnateikningar		090511		
Smáspennulagnir		MÆLKV.	1:50	
Kvistavellir 37		DAGS.	11.05.2009	
TEIKNAD.	SJ	YFIRFARID	-	
HANNAÐ		Sigurður Jóhannsson		
		050767-5749		
UNDIRSKRIFT				