



SKÝRINGAR:

Öll ónefnd mál eru mm.
Boltar, rær, skrúfur, naglar og smíðastál skulu vera úr a.m.k. stáli S235 skv. EN 10025 eða samsvarandi. Suðuefni skal vera samsvarandi að gæðum. Allar suður skulu uppfylla saumflokk B skv. ÍST/DS 412. Suðumenn skulu hafa hæfnisvottorð skv. ÍST EN 287-1. Festingar og annað stál skal vera galvaniserað eða ryðvarið á annan viðurkenndan hátt.
Undir alla bolta og rær sem liggja að tré komi skífur með kantlengd/þvermál 3xD og þykkt 0,3xD.
Tré skal eigi vera lakara en T1 (K18) skv. ÍST-DS 413-1998. Tré sem verður fyrir veðrun skal fúgaverja með C-tox eða samsvarandi. Tré sem liggur að steypu skal setja tjörupappa þar á milli. Þéttklætt skal ofan á sperrur með 25x150mm borðum. Negla skal borð á sperrur og þakjárn á borð samkvæmt fyrirmælum á Rb-blaði "Rb(47).103".

Sjá skýringar varðandi steinsteypu á teikningu nr. B00

Samþykkt þann

16 JAN 2009

Byggingafulltrúi í Hafnarfirði
F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

Nr.	Dags.	Breyting	Af
MÆLINGAR OG RÁÐGJÖF EHF Dalbrún 10, 701 Egilsstaðir Sími: 471-2620, Netfang: mor@simnet.is			
FAGRABERG 48 HAFNARFIRÐI			
VIÐBYGGING BURÐARÞOL ÞAK GRUNNMYND OG SNIÐ			
Teikn. BG	Hönnuður aðaluppð. <i>M&P</i>		
Dags: 20.11.08	Mkv: 1:50/10	Nr. B02	
Samp. <i>S&P</i> Stefán Guðmundsson Kt. 301171-4989			