



Hæðarkvótar á gólfplötum eru m.v. endanlega gólfhæð SKÝRINGAR
Sé annars ekki getið eru lagnir í grunni d110 PVC. Sanda skal og þjappa undir allar lagnir með rörasandi amk 10 cm. Skolp-frárennsislagnir skal umlykja amk 10 cm rörasandur, en að regnvatns/drenlögnum upp í hálftr rör. Regnvatns-lagnir eru jafnframt drenlagnir í hluta af lögn og skal setja þar til gerða drenmöl 10-15 cm ofan á lagnir og leggja drenmöl yfir drenmöl.
Rörin skulu lögd í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda. Stefnbreytingar framkvæmist með þar til gerðum tengistykkjum.

- H: Botnkóti á röri eða brunni
- KR: Botnkóti regnvatns-lagnar
- KS: Botnkóti skóplagnar
- EV: Eldhúsvaskur
- SV: Skolvaskur
- PV: Þvottavél
- UV: Uppþvottavél
- HL: Handlaug
- BK: Baðkar
- ST: Sturta
- VS: Vatnssalerni
- GN: Gólfniðurfall
- HR: Hreinsistútur
- SF: Sandfang
- GSN: Gegnumstremmisniðurfall
- LR: Loftþræsting
- PN: Þakniðurfall
- HP: Heitur pottur
- BR: Brunnur (mm.)
- AU: Aukastútur
- ⬠: Hallabreyting lóðrétt

Niðurfall með sandfangi lagt við götu

Ábyrgðingur
Sigurbjartur Halldórsson
Laxakvísl 35, 110 Reykjavík
t: 230656-3479 S: 876-8022
Aukunnið
Aukunnið
Breyting
minniháttar breytingar

Furuás 3, Hafnarfirði
Grunnmynd
Skóplagnir 1 hæð og 2 hæð
Skýringar
P101
1:50
1. mars 2009
ATH! Öll mál eru í millimetrum. Öll vafatröð skal bera undir höndum. Mælið ekki af teikningum, öll mál atgætt á staðnum. Ósamræmi í teikningum skal tilkynna hönnuð strax.