ALMENNAR SKÝRINGAR - LÁGSPENNA/SMÁSPENNA:

ALLAR LAGNIR ERU HULDAR OG ÍDREGNAR Í 16mm PLASTPÍPUR, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU

ALLAR SÝNILEGAR UTANÁLIGGJANDI LAGNIR ERU JÁRN/STÁL/ÁL-PÍPULAGNIR

ALLAR PÍPUR FYRIR SMÁSPENNUKERFI ERU 20mm NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU

ALLAR PÍPUR FRÁ TÖFLUM AÐ FYRSTU DÓS ERU 20mm NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU

ALLAR PÍPUR FRÁ ROFUM AÐ TÖFLUM ERU 20mm NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU

ALLUR RAFBÚNAÐUR OG TENGINGAR Í BÚNINGS- OG BAÐRÝMUM SKULU VERA AÐ LÁGMARKI AÐ ÞÉTTLEIKA IP65

HÆÐIR TENGLA ERU 200mm, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU

HÆÐIR TENGLA Í ELDHÚSI OG Á SALERNUM ERU 1100mm, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU

HÆÐIR Á SPEGLALJÓSUM Á SNYRTINGUM SKULU VERA Í HÆÐ 2150mm FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI

HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉ Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN

HÆÐIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ERU 1100mm, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU

ÖLL MÁL ERU GEFIN UPP Í mm OG ER ALLTAF MIÐAÐ VIÐ FULLFRÁGENGIÐ GÓLF

ÖLL MÁL MIÐAST VIÐ MIÐJA DÓS, NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM

VÍSAÐ ER TIL SÉRTEIKNINGA ARKITEKTS VARÐANDI NÁKVÆMAR STAÐSETNINGAR Á BÚNAÐI OG INNRÉTTINGUM

GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILFELLUM AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÖFLU

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINNST 10 A

MÁLMHLUTA LAGNA, STRENGSTIGA, LAMPA OG RAFBÚNAÐAR SKAL JARÐBINDA VANDLEGA

FRÁGANGUR SÖKKKULSKAUTSTENGINGA SKULU VERA Í SAMRÆMI VIÐ TÆKNILEGA TENGISKILMÁLA RAFVEITU

VIÐ ÚTDRÁTT STRENGJA SKAL GERA RÁÐ FYRIR FÖSTUM PÓL Í ÖLLUM TENGIDÓSUM Á STRENGSTIGA

TAKA SKAL MIÐ AF FJÖLDA OG STÆRÐ STRENGJA VIÐ VAL Á STÆRÐ TENGIDÓSA

ALLAR RAFLAGNIR OG FRÁGANGUR ÞEIRRA SKULU VERA Í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐ UM RAFORKUVIRKI

ÞESSAR ATHUGASEMDIR EIGA VIÐ EF ANNAÐ KEMUR EKKI FRAM Á TEIKNINGU

ALLIR AFL- OG STÝRISTRENGIR STRENGIR SEM LAGÐIR ERU Í TÖFLUR SKULU GREINILEGA MERKTIR

ALLIR STRENGIR LAGÐIR Í NETBAKKA OG EÐA STIGA SKULU FESTIR VIÐ NETBAKKANN OG EÐA STIGANN

SKÝRINGAR LÁGSPENNA:

(1) LÓÐRÉTT LAGNARENNA ÚR ÁLI

(2) ÁLLITAÐUR TENGILL STAÐSETTUR Í ÁL TENGLARENNU

(3) TENGLARENNA ÚR ÁLI

(4) KVÍSLLÖGN 5x16q Á STIGA FRÁ AÐALTÖFLU T001 AÐ GREINATÖFLU G101 Á 1.HÆÐ Í GEGNUM RÖR Í SKÝRINGU NR. 5

(5) 50mm RÖR FRÁ KEILU Í PLÖTU AÐ GREINATÖFLU G101 Á 1.HÆÐ

(6) 1x20mm RÖR FRÁ RENNU Í KEILU NIÐUR Á STIGA 1.HÆÐ ÁSAMT 1x20mm RÖRUM TIL VARA

(7) KVÍSLLÖGN 5x16q CU FRÁ AÐALTÖFLU T001 AÐ GREINATÖFLU G001 Í NÚVERANDI RÖRI

(8) KVÍSLLÖGN 5x50q CU Á STIGA FRÁ AÐALTÖFLU T001 AÐ GREINATÖFLU G003

(9) NÚVERANDI LAGNASTOKKUR UNDIR GÓLFI FYRIR INNTAKSLAGNIR

(10) SKERMAÐUR STÝRISTRENGUR 12x1q FYRIR MERKI FRÁ ROFUM Í BÚNINGSHERBERGJUM AÐ TÖFLU T001 FYRIR HÚSSTJÓRNARKERFI

(11) KVÍSLLÖGN 5x50q CU Í GÓLFBRUNNI FRÁ AÐALTÖFLU T001 AÐ GREINATÖFLU G002

(12) KVÍSLLÖGN 5x16q CU FRÁ AÐALTÖFLU T001 AÐ GREINATÖFLU G001 Í 110mm RÖRI.LAGFÆRA SKAL GÓLF EFTIR LAGNINGU RÖRA

(13) TENGIBRUNNUR Í GÓLFI FYRIR INNTAKSLAGNIR OG KVÍSLLAGNIR

(14) NÚVERANDI GREINATAFLA Í RISA OG ÞRÝSTIROFAR FYRIR LJÓSAKVEIKINGAR.

(15) NÚVERANDI KVÍSL 5X10q KAPALL FYRIR RISA

(16) ÚTVEGA TENGIDÓSIR VIÐ LOFT FYRIR RAFLAGNIR Í RISA

(17) ÚTVEGA 5x10q KAPAL Í 32mm PEH RÖRI LAGT Í VEGG OG Á 700mm DÝPI MILLI RISA OG STÚKUBYGGINGAR. SANDA SKAL VEL Í KRINGUM RÖR Í SKURÐI

(18) ÚTVEGA 12x1q STÝRISTRENG FYRIR KVEIKINGAR Í RISA Í 20mm ÁLRÖRI AÐ AÐALTÖFLU T001

(19) ÚTVEGA 12x1q STÝRISTRENG FYRIR KVEIKINGAR Í RISA Í 20mm PEH RÖRI Á 700mm DÝPI MILLI RISA OG STÚKUBYGGINGAR AÐ GREINATÖFLU G004 Í RISA. SANDA SKAL VEL Í KRINGUM RÖR Í SKURÐI

(20) RAFLÖGN TENGIST Í NÚVERANDI LOFTDÓS

(21) RAFLÖGN TENGIST Í FASTAN PÓL Í NÚVERANDI RAFLÖGN

(22) NÚVERANDI RAFLÖGN Í STEYPU

(23) NÚVERANDI RAFLÖGN ÓBREYTT

(24) RAFLÖGN SKAL TENGJAST MEÐ KVEIKINGU FYRIR GANG

(25) NÚVERANDI ÚTLJÓS SKAL SNÚIÐ UM 180°

(26) ENDURNÝJA SKAL INNLAGNAEFNI Í NÚVERANDI ROFADÓSUM

(27) HÆÐ LJÓSA Í RAMPI SKULU VERA Í HÆÐ 500mm FRÁ FULLFRÁGENGINNI GÖTU

(28) 20mm PÍPA AÐ STRENSTIGA

SKÝRINGAR LÁGSPENNA FRAMHALD:

(29) 3x1.5q KAPALL OG CAT5 STRENGUR

(30) TENGILL OFAN VIÐ NIÐURTEKIÐ LOFT FYRIR SKJÁVARPA

(31) LAMPI TENGIST NÚVERANDI RAFLÖGN Í LOFTADÓS

(32) TENGILL STAÐSETTUR Í TENGLARENNU Í AFGREIÐSLUBORÐI. ENDANLEG STAÐSETNING TENGILS SKAL MIÐAST VIÐ STAÐSETNINGU AFGREIÐSLUPOSA

(33) DÓSIR FYRIR GLUGGA OPNARA FESTAST Í NEÐRI BRÚN GLUGGA

(34) TENGING Á RAFDRIFINNI HURÐ OFAN VIÐ NIÐURTEKIÐ LOFT. HURÐAKERFI SKAL TENGJAST BRUNAVIÐVÖRUNAR-KERFI HÚSSINS

(35) TENGIDÓS FYRIR LOFTRÆSISAMSTÆÐU OFAN VIÐ NIÐURTEKIÐ LOFT, ÞÉTTLEIKI EKKI MINNI IP-68

(36) BÚNAÐUR OFAN VIÐ KERFISLOFT

(37) BÚNAÐUR Á STIGA

(38) SKERMAÐUR STÝRISTRENGUR 12x1q Í 20mm UTANÁLIGGJANDI RÖRI AÐ AÐALTÖFLU T001

(39) TENGJA SKAL 1 FASA 16A DÆLU STAÐSETTA UNDIR GÓLFI. ÚTVEGA SKAL ROFA FYRIR DÆLU ÁSAMT YFIRÁLAGSVÖRN. ALLAR TENGINGAR OG BÚNAÐUR SKAL VERA IP 67

(40) ---

(41) TENGJA SKAL STJÓRNSKÁP FYRIR SKÓLPDÆLUR. SJÁ LAGNATEIKNINGAR

(42) 5X6q JARÐKAPALL Í 32mm PEH RÖRI ÚT FYRIR SÖKKULVEGG EN SÍÐAN SKAL LEGGJA KAPAL BEINT Í JÖRÐU Á 700mm DÝPI AÐ DÆLUM Í BRUNNI, SJÁ TEIKNINGU NR. P1-6. EINNIG SKAL LEGGJA 12X1q SKERMAÐAN STÝRISTRENG Í 32mm PEH RÖRI FRÁ STJÓRNSKÁP AÐ DÆLUBRUNNI FYRIR STÝRINGAR. TENGJA SKAL ALLA SKYNJARA Í DÆLUBRUNNI SAMKVÆMT TEIKNINGU FRÁ FRAMLEIÐANDA DÆLUBRUNNS

(43) SKERMAÐUR STÝRISTRENGUR 12x1q Á STIGA AÐ TÖFLUG003

(44) TENGJA SKAL SKÓLPDÆLUR STAÐSETTAR UNDIR KERFISGÓLFI Í STJÓRNSKÁP

(45) ÚTVEGA SKAL OG SETJA UPP HITA- OG RAKASKYNJARA Í PLAN FYRIR STÝRINGU Á SNJÓBRÆÐSLUKERFI. LEGGJA SKAL SKERMAÐAN STÝRISTRENG, SAMKVÆMT FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA SKYNJARANS, Í 25mm PEH RÖRI AÐ GREINATÖFLU G003

(46) ---

(47) 3x1.5q KAPALL Í 20mm UTANÁLIGGJANDI RÖRI AÐ NÚVERANDI GREINATÖFLU G002. EINNIG SKAL ÚTVEGA OG TENGJA 1x16A(B) SJÁLFVAR Í TÖFLUNA. MERKJA SKAL VIÐBÆTTAR GREINAR Í TÖFLUNNI

(48) 5x1q SKERMAÐUR STÝRIKAPALL Á STIGA AÐ AÐALTÖFLU T001

(49) 5x1q SKERMAÐUR STÝRIKAPALL Í 20mm RÖRI FRÁ ROFUM AÐ STIGA

(50) 5x1q SKERMAÐUR STÝRIKAPALL Í 20mm RÖRI FRÁ ROFA AÐ GREINATÖFLU G003

(51) ÚTVEGA OG SETJA SKAL UPP FORRITANLEGAN SNERTISKJÁ FYRIR LJÓSASTÝRINGAR Í HÆÐ 1500mm. SKJÁINN SKAL VERA HÆGT AÐ TENGJA VIÐ BACNET NETKERFI OG SKAL TENGDUR VIÐ HÚSSTJÓRNARKERFI

(52) TENGLAR Í TENGLA RENNU SEM FEST ER UNDIR AFGREIÐSLUBORÐ

(53) 4x1,5q STRENGUR Í 20mm UTANÁLIGGJANDI ÁLRÖRI

(54) STÝRING Á LOFTRÆSISAMSTÆÐU ELDHÚSI

(55) SKERMAÐUR STÝRISTRENGUR 12x1q Í 20mm RÖRI OG Á STIGA AÐ AÐALTÖFLU T001

(56) SKERMAÐUR STÝRISTRENGUR 12x1q Á STIGA

(57) 5x1,5q Í 20mm RÖRI AÐ STIGA. NOTA SKAL LÓÐRÉTTA NETBAKKA Í SKÝRINGU NR. 65 SEM LAGNALEIÐ FRÁ NIÐURTEKNU LOFTI AÐ LÁRÉTTUM STIGA

(58) STJÓRNSKÁPUR F/LOFTRÆSISAMSTÆÐU (SJÁ LAGNATEIKNINGAR)

(59) FJÖLDI OG GERÐ STRENGJA KEMUR FRAM Á EINLÍNUMYND VIÐKOMANDI LOFTRÆSISAMSTÆÐU

(60) TENGIDÓS F/LOFTRÆSISAMSTÆÐU (SJÁ LAGNATEIKNINGAR)

(61) HREYFISKYNJARAR SEM TENGJAST INNÁ HÚSSTJÓRNARKERFI FESTIR UNDIR STIGA OG VÍSA NIÐUR

(62) SKERMAÐUR STÝRISTRENGUR 12x1q Í 20mm RÖRI OG Á STIGA AÐ GREINATÖFLU G101

(63) HITAÞOLIN 5x4q KAPALL Í 32mm UTANÁLIGGJANDI RÖRI FYRIR TENGINGU Á SAUNA HITARA AÐ NÚVERANDI GREINATÖFLU G002. EINNIG SKAL ÚTVEGA OG TENGJA 3x25A(B) SJÁLFVAR Í TÖFLUNA. MERKJA SKAL VIÐBÆTTAR GREINAR Í TÖFLUNNI

(64) NETBAKKI NEÐAN VIÐ KERFISLOFT OG BURÐABITA Í GANGI

(65) LÓÐRÉTTUR NETBAKKI FRÁ KERFISLOFT AÐ LÁRÉTTUM NETBAKKI. ALLIR KAPLAR FRÁ KERFISLOFTI AÐ NETSTIGA SKULU LEGGJAST EFTIR ÞESSUM LÓÐRÉTTA NETBAKKA

(66) TENGLABOX SKULU VERA MEÐ LEKALIÐA OG SJÁLFVÖRUM Í BOXI OG SKAL STRENGUR AÐ ÞEIM VARINN MEÐ 32A SJÁLFVARI Í TÖFLU G003

(67) TENGING Á HITABLÁSARA VIÐ LOFT, ENDANLEG STAÐSETNING ÁKVARÐAST AF STAÐSETNINGU BLÁSARA.

(68) GÓLFBRUNNUR

(69) TENGIDÓS FYRIR ÞAKBLÁSARA, HÁFUR ELDHÚS

(70) DÓSIR FYRIR DALI ROFA

(71) 12x1.5q STÝRISTRENGUR

(72) FYRIR HÆÐ OG STAÐSETNINGU Á LJÓSUM SJÁ SKÝRINGARMYND Á TEIKNINGU A121

(73) TENGIDÓS/SKÁPUR FYRIR SKYLMINGASVÆÐI, SJÁ SKÝRINGU 33 Í SMÁSPENNU

(74) TENGIDÓS FYRIR LJÓSABÚNAÐ SKYLMINGARBRAUTAR

(75) TENGIDÓS Í LOFTI FYRIR HANGANDI LJÓSABÚNAÐ SKYLMINGABRAUTAR

(75) RAFBÚNAÐUR STAÐSETTUR Í INNRÉTTINGU, NÁNARI STAÐSETNING SKAL VERA Í SAMRÁÐI VIÐ ARKITEKT

SKÝRINGAR SMÁSPENNA:

(1) FJARSKIPTATENGILL STAÐSETTUR Í TENGLARENNU Í AFGREIÐSLUBORÐI. LEGGJA SKAL TVO CAT5E FTP 4P KAPLA FRÁ TENGLI Í SMÁSPENNUTÖFLU S1. ENDANLEG STAÐSETNING TENGILS SKAL MIÐAST VIÐ STAÐSETNINGU AFGREIÐSLUPOSA

(2) TVÖFALDUR FJARSKIPTATENGILL Í TENGLARENNU. LEGGJA SKAL TVO CAT5E FTP 4P KAPLA FRÁ TENGLI Í SMÁSPENNUTÖFLU S101

(3) TVEIR CAT5E FTP 4P KAPLA Í 20mm RÖRI Í GÓLFI FRÁ FJARSKIPTATENGLI Í GÓLFKASSA AÐ SMÁSPENNUTÖFLU S1. RÖR LEGGIST AÐ LÓÐRÉTTRI LAGNALEIÐ

(4) FJARSKIPTATENGILL TENGIDÓS Í GÓLFKASSA

(5) CAT5E FTP 4P KAPALL 20mm INNFELLDU RÖRI

(6) NÚVERANDI SMÁPSPENNUTAFLA. TENGJA SKAL NÚVERANDI SÍMAINNTAK VIÐ SÍMASTRENG Í SKÝRINGU NR. 8

(7) TVÖ 50mm RÖR FRÁ KEILU Í PLÖTU AÐ SMÁSPENNUTÖFLU S1 Á 1. HÆÐ

(8) SÍMASTRENGUR 100 PARA OG KÓAXSTRENGUR RG59 Á STIGA OG Í GEGNUM RÖR Í SKÝRINGU NR. 7 AÐ SMÁSPENNUTÖFLU S101 Á 1.HÆÐ

(9) 25mm RÖR Í GÓLFI FRÁ TENGIDÓS Í GÓLFKASSA AÐ SMÁSPENNUTÖFLU S. RÖR LEGGIST AÐ LÓÐRÉTTRI LAGNALEIÐ

(10) TVEIR CAT5E FTP 4P KAPLA Í 20mm RÖRI FRÁ FJARSKIPTATENGLI ÍTENGLARENNU AÐ SMÁSPENNUTÖFLU S101. RÖR LEGGIST AÐ STIGA

(11) ÚTVEGA SKAL OG SETJA UPP FORMAGNARA, MAGNARA 4 RÁSA, DVD/CD/VIDEO SPILARA OG MÓTTAKARA FYRIR ÞRÁÐLAUSA HLJÓÐNEMA FYRIR HÁTALARAKERFI Í FJÖLNOTASALI. BÚNAÐURINN SKAL VERA SETTUR Í LÆSANLEGAN SKÁP. TÆKJASNÚRUR SKULU TEKNAR Í GEGNUM LOK Á LÓÐRÉTTRI TENGLARENNU

(12) VEGGDÓS AFTAN VIÐ TENGLARENNU FYRIR VEGGHÁTALARASNÚRUR. SNÚRUR SKULU TENGDAR Í MAGNARA Í SKÝRINGU NR. 11

(13) SMÁSPENNUTENGLAR STAÐSETTIR Í LÓÐRÉTTRI TENGLARENNU. LEGGJA SKAL TVO CAT5E FTP 4P KAPLA FRÁ FJARSKIPTATENGLI Í SMÁSPENNUTÖFLU S101. EINNIG SKAL LEGGJA RG11 KOAX KAPAL FRÁ LOFTNETSTENGLI AÐ SMÁSPENNUTÖFLU S1

(14) HÁTALARASNÚRUR 2x1,5q SKERMAÐAR Í 20mm INNFELLDU RÖRI TENGDAR Í MAGNARA Í SKÝRINGU NR. 10

(15) ÚTVEGA SKAL OG SETJA UPP SKJÁVARPA, XGA 1024x768, BIRTA 3000 ANSI LUMEN, VIFTUHLJÓÐ 35dB AÐ HÁMARKI NEÐAN VIÐ KERFISLOFT. TENGJA SKAL VGA KAPAL FRÁ TENGI Í SKÝRINGU NR. 17. EINNIG SKAL ÚTVEGA ALLAR FESTINGAR OG BÚNAÐ FYRIR UPPSETNINGU Á SKJÁVARPANUM

(16) HÁTALARASNÚRUR 2x1,5q SKERMAÐAR FESTAR Á STIGA OG LAGÐAR Í RENNUR AÐ MAGNARA Í SKÝRINGU NR. 11

(17) ÚTVEGA SKAL OG SETJA UPP HLJÓÐTENGIL FYRIR TÖLVU, TENGIL FYRIR HLJÓÐNEMA, OG TENGI FYRIR VGA KAPAL FYRIR TENGINGU Á TÖLVU Í SKJÁVARPA Í TENGLARENNU. ÚTVEGA SKAL OG TENGJA HÁTALARASNÚRUR 2x1,5q SKERMAÐAR FYRIR HLJÓÐ- OG HLJÓÐNEMATENGLA LAGÐA Í RENNUR FRÁ TENGLUM AÐ MAGNARA Í SKÝRINGU NR. 11. EINNIG SKAL ÚTVEGA OG TENGJA VGA KAPAL FRÁ TENGI AÐ SKJÁVARPA Í SKÝRINGU NR. 15

(18) HÁTALARASNÚRUR 2x1,5q SKERMAÐAR Í 20mm RÖRI FEST Á STEINLOFT

(19) ÚTVEGA SKAL OG SETJA UPP SÝNIGNARTJALD 3000m x 4000m Á VEGG FYRIR SKJÁVARPA. HÆÐ Í NEÐRI BRÚN Á TJALDI FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ER 1200mm

(20) KÓAX STRENGUR Í 20mm INNFELDU RÖRI

(21) ÚTVEGA SKAL OG SETJA UPP FORMAGNARA, MAGNARA 4 RÁSA, CD SPILARA OG MÓTTAKARA FYRIR ÞRÁÐLAUSA HLJÓÐNEMA FYRIR HÁTALARAKERFI Í FRJÁLSÍÞRÓTTARHÚSI. BÚNAÐURINN SKAL VERA SETTUR Í LÆSANLEGAN SKÁP. TÆKJASNÚRUR SKULU TEKNAR Í GEGNUM LOK Á LÓÐRÉTTRI TENGLARENNU

(22) CAT5E STRENGUR FYRIR HÚSSTJÓRNARKERFI Á STIGA Á MILLI AÐALTÖFLU T001 OG GREINATÖFLU G101

(23) SÍMSTRENGRU 10x2 Á STIGA OG KÓAXSTRENGUR RG59 LEGGIST Á STIGA AÐ SL1

(24) PLASTRENNA FYRIR SÍMASTRENG Í SKÝRINGU NR. 8 OG FYRIR LÁGSPENNUTENGINGU FYRIR TENGLASÚLU Í FJARSKIPTATENGISKÁP. RENNAN SKAL VERA MEÐ AÐSKILDUM HÓLFUM FYRIR LÁG- OG SMÁSPENNUKAPLA

(25) ÚTVEGA SKAL OG SETJA UPP FJARSKIPTATENGISKÁP 600x800x1020mm FYRIR SÍMA OG TÖLVUKERFI Í STÚKUBYGGINGU. Í SKÁPINN SKAL ÚTVEGA OG TENGJA 2 STK. TENGIBRETTI CAT5E 24 PORTA OG TENGIBRETTI CAT3 FYRIR SÍMAKAPAL. EINNIG SKAL ÚTVEGA TENGLASÚLU FYRIR BÚNAÐ Í SKÁPNUM. ALLIR SÍMA- OG TÖLVUTENGLAR SKULU MERKTIR ÁSAMT TENGINGUM Í SKÁPNUM.

(26) FJARSKIPTATENGILL RJ45 FYRIR KERFIRÁÐ Í HÚSSTJÓRNARKERFI STAÐSETTUR Í TENGLARENNU. MERKJA SKAL TENGIL HÚSSTJÓRNARKERFINU. LEGGJA SKAL TVO CAT5E FTP 4P KAPLA FRÁ FJARSKIPTATENGLI Í TENGLARENNU AÐ TENGIBRETTI Í GREINATÖFLU G101

(27) TENGJA SKAL CAT5E STRENG Í SNERTISKJÁ

(28) CAT5E STRENGUR FYRIR HÚSSTJÓRNARKERFI Í RÖRI AÐ STIGA AÐ GREINATÖFLU G101

(29) CAT5E STRENGUR FYRIR HÚSSTJÓRNARKERFI Í RÖRI AÐ STIGA AÐ GREINATÖFLU T001

(30) TENGINGAR Í STJÓRNSKÁP FYRIR LOFTRÆSISAMSTÆÐU

(31) CAT5E STRENGUR FYRIR HÚSSTJÓRNARKERFI Á STIGA Á MILLI GREINATÖFLU G003 OG STJÓRNSKÁPAR FYRIR LOFTRÆSISAMSTÆÐU

(32) GÓLFDÓS BP450 FYRIR TENGINGU VIÐ SKYLMINGARMANN

(33) TENGIDÓS/SKÁPUR MEÐ TVÖFÖLDUM FJARSKIPTATENGLI INNFELDUR Í VEGG FYRIR SKYLMINGABRAUTIR, STÆRÐ 300X300 MM

(34) TENGIDÓS FYRIR LJÓSABÚNAÐ SKYLMINGARBRAUTAR

(35) TENGIDÓS Í LOFTI FYRIR HANGANDI LJÓSABÚNAÐ SKYLMINGABRAUTAR

(36) JARÐTENGING SKYMINGABRAUTAR

(37) ROFADÓS FYRIR VOPNAVAL

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Móttekið þann 25/6 '09
07 AUG 2009
Sigurður Steinar Jónsson

SKÝRINGAR





BREYTINGAR ERU TÁKNAÐAR MEÐ BÓKSTÖFUM A, B, C O.S.FRV. DREGIÐ VERÐUR SKÝ UTAN UM ALLAR BREYTINGAR, SEM GERÐAR ERU Á MILLI ÚTGÁFA Á HVERRI TEIKNINGU.

BREYTING NÚMER A OG SVÆÐI Í BIÐSTÖÐU ERU SÝND SEM



NÚMER TEIKNINGA ER SKV. SKÝRINGARMYND HÉR AÐ NEÐAN.



VERKHLUTI ER TÁKNAÐIR MEÐ NÚMERUM OG ERU SEM HÉR SEGIR:

0	-	SKÝRINGAR
1	-	LÁGSPENNA
2	-	LAMPAPLAN
3	-	SMÁSPENNA
4	-	STÝRIKERFI
5	-	BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI
6	-	EINLÍNUMYNDIR
9	-	KERFISMYNDIR

SKIPTINGAR Á HÆÐUM ERU EFTIRFARANDI

-	-	Í SÖKKLI (UNDIRSTÖÐUR, FRÁRENNSLI)
0	-	KJALLARI
1	-	1. HÆÐ
2	-	2. HÆÐ
O.S.FRV		

Tenglarenna

Gólfrenna

Netbakki

Kapalstigi

BATTERÍIÐ | ARKITEKTAR

Kt. 110457-2789

Útg.	Dags.	Skýring	Hannað/Yfirfarið
C	12.06.09	Bætt við skýringum	BSG/ÖG
B	12.01.09	Vegna skylmingarbrautar	SF/ÖG
A	12.11.07	Tenging á dælu	RVK/RVK

VSB

VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRÐUR · KENNIT. 710796-2899
vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar
Örn Guðmundsson Kt: 220961-2739

Verkheiti
KAPLAKRIKI
HAFNARFIRÐI

Verkhluti
Rafkerfi
Almennar skýringar

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði	Síða
RVK	RVK	HJ	- / A1	-

Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa
30.04.2007	06811	R000	C

V:\2006\06811\06811-Kaplakriki-FH\Sheets\Ra\R000.dwg