



LAGNIR Í GRUNNI  
 FRÁRENNSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN)  
 AÐRAR LAGNIR Í GRUNNI SKULU VERA ÚR P.V.C. (POLYVINYLCOLORID)  
 LAGNIR Í GRUNNI SÉU Ø100mm MEÐ GÚMMÍÞÉTTIHRINGJUM.  
 LAGNIR SKULU LAGÐAR Í VÉLÞJAPPAÐAN SAND OG HULDAR  
 MEÐ MINNST 150mm SANDLAGI.  
 LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MEÐ MINNST 2,0% HALLA OG MEST 30% HALLA.  
 EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLU-  
 GERÐIR OG STAÐLA.

Byggingafultrúi  
 Afgreitt þann  
 14 SEP 2006  
 Eyjólfur

<b>GLITVELLIR 28 HAFNARFIRÐI</b>	
<b>FRÁRENNSLISLAGNIR</b>	
Mkv.	1:50
Hannað	E.V.
Teiknað	E.V.
Yfirfarið	Eyjólfur
Dags. 12SEPT2006 Blað 1 AF 1 Nr. GLITV28FR	
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR	
Eyjólfur Valgarðsson	
Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169	
<b>TR.aust s/f</b> TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257	

Nr.	Dags.	Breyting	Af
1.	12SEPT06	BREYTING VEGNA KLAPPAR Í GRUNNI	EV.