



**ÁLAGSFORSENDUR:**  
 NOTÁLAG:  
 ÁLAGSFORSENDUR ERU Í SAMRÆMI VIÐ FS ENV 1991-1:1994  
 FS ENV 1991-2:1995  
 ÞÖK ..... 1,0Kn/m<sup>2</sup>  
 AUKAÁLAG V. LÉTTA VEGGJA ..... 1,0Kn/m<sup>2</sup>  
**GRUNDUN:**  
 GRUNDUN ER SKV. FS ENV 1997-1:1994  
 GRUNDAÐ ER Á ÞJAPPAÐA FROSTFRÍA MALARFYLLINGU. ÞEGAR FYLLT ER Í GRUNN SKAL ÞAÐ GERT Í LÖGUM OG ÞJAPPAÐ MED VÍBRÓVALTARA, LAGÞYKKT RÆÐST AF GERÐ VALTARA. HÁMARKSLAGÞYKKT 500mm. FYLLING SKAL STANDAST ÞJÖPPUNAR-PRÓF ÞAR SEM E2>100MPa OG HLUTFALLIÐ E2/E1 < 2,2. MESTA ÁLAG FRÁ UNDIRSTÖÐUM SKAL VERA MINNA EN 2,5 MN/m<sup>2</sup>.

**SNJÓÁLAG:**  
 SNJÓÁLAG REIKNAST SKV. ENV 1991 2-3 :1995.  
**VINDÁLAG:**  
 VINDÁLAG REIKNAST SAMKVÆMT FS ENV 1991 2-4 :1995.  
 GRUNNGILDI VINDHRAÐA ER 35,5m/s ÁSAMT TILHEYRANDI FORMSTUÐLUM.  
**STEINSTEYPA:**  
 STEINSTEYPA SKAL UPPFYLLA KRÖFUR ÍST EN 206-1:2000  
 STEYPA Í SÖKKLUM SKAL UPPFYLLA AÐ LÁGMARKI C25/30  
**BENDISTÁL:**  
 ALLT STÁL SEM MERKT ER Kd MERKIR KAMBSTÁL MED ÞVERMÁL d. OG SKAL VERA B500C SAMKVÆMT NS 3576-3 Fy=500Mpa.  
**SÖKKULSKAUT:**  
 TENGJA SKAL SAMAN NEDSTU (2K12) SÖKKULJÁRNIN MED JÁRNA-KLEMMUM EDA RAFSJÓÐA SAMAN OG NOTA SEM SÖKKULSKAUT. TAKA SKAL SÖKKULSKAUTSTEINA (2K12) UPP VIÐ RAFMAGNSTÖFLU.

Byggingaútlitir Hafnarfirðar  
 Algreitt þann  
 14 SEP 2006

<b>GLITVELLIR 28 HAFNARFIRÐI</b>	
<b>UNDIRSTÖÐUR STOKKAR Í UNDIRSTÖÐUM MÁLSETNING HURÐAOPA</b>	
Mrv. 1:50	
Hannað E.V.	
Telmað E.V.	
Yfirfarið	
Nr. GLITV28SO	
Dags. 12SEPT2006 Blað 2 AF 2	
ÁRTUN SAMRÆMINGARHÖNNUNJAR	
Eyjólfur Valgarðsson KÍ:280857-4169	
TR.aust síf	
TÆKNIFRÆÐINGARNIR	
Eyjólfur Valgarðsson KÍ:280857-4169	
Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257	

