



STEINSTEYPA.
Brotþolsflokkar steinsteypu

Byggingahluti	Brotþolsfl.	Sigmál	Framkv. fl
Undirstöður og jarðgólf	S.200	5-8 cm.	B
Sökkjar og útveggir	S.250	5-8 cm.	B
Járnbundnar plötur innanh.	S.250	3-5 cm.	B
Innveggir	S.200	5-8 cm.	B
Svalargólf og stéttar	S.300	3-5 cm.	B

Framkvæmdaflökkur: Sjá ÍST 10 I 8
 Steypuvinna : Sjá ÍST 10 I 7
 Loftblendi: Í alla steypu skal blanda loftblendi þ.a. loftinnihald verði 5-6%
 Ekki skal nota íblöndunarefni í steypu án samráðs við burðarþoliðshönnuð.
 Stærsta kornastærð malar : 19mm í járnþentum veggjum.
 32mm í járnþentum plötum.

Sérákvæði um veðrunarþolna steypu.
 Steypustyrkleiki >S 250
 Sementsmagn í m³ steypu >300kg/m³
 Vatnssementstala V/S < 0.55
 Loftinnihald sé a.m.k. 5% við niðurlögn
 Fjarlægðarstuðull lofts < 0,25mm

Steypuhula.
 Innanhús (lítil raki) 15mm
 Utanhús (gildir allmennt meðan annað er ekki tekið fram á sérteikningum) 25mm
 Þar sem seltuáhrifa gæfir m.a. vegna særöks. 35mm
 Þar sem steyp er beint á jarðveg. 50mm

Sampykkt þannir
 01 DES. 2006
 Byggingafrádrátturinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

JÁRNALÖGN.
 Stál virki skv. ÍST/DS 412.
 Stál merkt K er kambstál KS 40 með skriðmörk 400 N/mm²
 Stál merkt KS er suðuhæft kambstál KS 40S með skriðmörk 400 N/mm²
 Stál merkt R er slétt stál St.37 með skriðmörk 240 N/mm²
 Rafsoðin stálnet skulu hafa skriðmörk a.m.k. 500 N/mm²

Skeytilengd járna í plötum og veggjum sé ekki minni en 40x þvermál járns nema annað sé sýnt á teikningum.

Í kröngum öll glugga-, hurðar og göt í loftplötur komi 3xK12 sem gangi a.m.k. 50cm útfyrir gluggaopni báðu megin.

Á hornum járnþentanna veggja skal beygja járn fyrir horn þ.a. þau gangi a.m.k. 400mm fyrir horn

Járnþending útveggja sé skv. texta á sérteikningum.
 Járnþending innveggja sé skv. texta á sérteikningum.

- (X) 5 STK. K10 VINKLAR L=500 X 1000 STUNGIÐ NIÐUR Í VEGGJASTEYPU OG BEYGT INN Í EFRI BRÚN PLÖTU
- (Z) VINKLAR K10C/C200 STUNGIÐ Í EFRI BRÚN ÚTV. L=700+700 BEYGIST Í EFRI BRÚN PLÖTU

Sampykkt þannir
 01 DES. 2006
 Byggingafrádrátturinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

GLITVELLIR 28 HAFNARFIRÐI

ÚTVEGGIR

Mkv. 1:50	Hannað E.V.	Teiknað E.V.	Yfirfarið
TR. aust s/f TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257			
Dags. 27NOV2006	Bláð	Nr. GLITV28UV	Yfirfarið
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169			