



**VATNS OG HITALAGNIR**  
 RÖR OG TENGIFNI SKULU VERA VIBURKEND AF LÖGGILTUM AÐILUM. FARA SKAL EFTIR FYRIRMELUM FRAMLEIÐANDA VABDANDI NIDURLÖGN, TENGINGAR OG MEDFERÐ EFNIS. ALLAR LAGNIR SKULU VERA MED SUREFNISKAFU. RÖR SKULU DREGIN Í PLASTBARKA. UNÐANSKILDAR ERU LAGNIR SEM NOTADAR ERU Í GÓLFHITALÖGN. PLASTLAGNIR SKULU PÖLA PANNI PRÝSTING SEM KRAEFIST ER Í REGLUGERÐUM UM HEITAR OG KALDAR VATNSLAGNIR.  
 RÖRIN SKULU VARIN FYRIR DAGSBIRTI (UV-GEISLUN) RÖR SKULU PÖLA ALLT AÐ 90°C VATNSHITA OG VERA PRÝSTIPRÓFUD EINS OG REGLUGERÐIR SEGJA TIL UM.  
 UM NEYSLUVATNSLAGNIR UR PLASTI GILDA FYRIRMELI Á Rb. BLÖÐUM (63.001 OG ÍST 67).  
 SAMU GILDIR UM PLASTLAGNIR Í HITAKERFI (OFNALAGNIR) UNDIR JARNAGNIND.  
 SEU PLASTLAGNIR LAGÐAR Í BURÐARPLÖTUR SKAL STAÐSETJA PLASTLAGNIR OFAN Á JARNUM INEÐRI BRUN PLOTU.  
 SEU PLASTLAGNIR LAGÐAR OFAN Á STEYPTA PLOTU SKAL STEYPUHULA VERA 50-60mm OFAN Á GÓLFHITALÖGNUM.  
 GÓLFHITALAGNIR ERU 220 X 2.0 PEX RÖR MED SUREFNISKAFU LAGÐAR MED 200mm MILLIÐILI. NEMA ANNAÐ SE TEKIÐ FRÁM (SJA TEIKNINGU).  
 GÓLFHITALAGNIR SKAL PRÝSTIPRÓFA Á SAMU HATT OG RÖR Í RÖR LAGNIR NEMA VÐ 9 bar. PRÝSTING.  
 ALLT LAGNAEFNI SKAL VOTTAD FRÁ RANNSÖKNASTOFNUN BYGGINGAÐNADARINS.

Byggingafræðirátt Hattarhjarðar  
 Algreitt þann  
 19 SEP 2006

**GLITVELLIR 28 HAFNARFIRÐI**  
**GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNIR**  
**Í GÓLFPLÖTU**

Mkv. 1:50  
 Hamað E.V.  
 Teknað E.V.

Dags. 12 SEPT 2006 Blað 1 AF 2 Nr. GLITV28850  
 ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNADAR  
 Eignir Valgarðsson  
 Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169

Yfirfarið Eignir Valgarðsson  
 TR. aust s/f  
 TÆKNIFRÆÐINGARNIR  
 Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169  
 Sigundur Grétarsson Sími: 471-2257

Nr.	Dags.	Breyting	Af