



LAGNIR Í GRUNNI
FRÁRENSLI FRÁ HITAVEITU SKAL VERA ÚR P.E.H. (POLYETHYLEN)
AÐRAR LAGNIR Í GRUNNI SKULU VERA ÚR P.V.C. (POLYVYNILCLORID)
LAGNIR Í GRUNNI SÉU Ø100mm MEÐ GÜMMIÞÉTTIHRINGJUM.
LAGNIR SKULU LAGÐAR Í VÉLÞJAPPAN SAND OG HULDAR
MEÐ MINNST 150mm SANDLAGI.
LAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MEÐ MINNST 2.0% HALLA OG MEST 30% HALLA.
EFNI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLU-
GERÐIR OG STAÐLA.

GLITVELLIR 35 HAFNARFIRÐI

FRÁRENSLISLAGNIR

Mkv. 1:50
Hannað E.V.
Teiknað E.V.
Yfirfarir <i>Eyjólfur Valgeir</i>

Dags. ÁGÚST2006 Blað 1/1 Nr. GLITV35FR

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR

Eyjólfur Valgeir
Eyjólfur Valgeirsson Kt:280857-4169

TR.aust s/f
TÆKNIFRÆÐINGARNIR
Eyjólfur Valgeirsson Kt:280857-4169
Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257

Nr.	Dags.	Breyting	Af