



SNJÓÁLAG:
SNJÓÁLAG REIKNAST SKV. ENV 1991 2-3 :1995.
VINDÁLAG:
VINDÁLAG REIKNAST SAMKVÆMT FS ENV 1991 2-4 :1995.
GRUNNGILDI VINDHRADA ER 35,5m/s ÁSAMT TILHEYRANDI FORMSTUÐLUM.
STEINSTEYPA:
STEINSTEYPA SKAL UPPFYLLA KRÖFUR ÍST EN 206-1:2000
STEYPA Í SÖKKLUM SKAL UPPFYLLA AÐ LÁGMARKI C25/30
BENDISTÁL:
ALLT STÁL SEM MERKT ER Kd MERKIR KAMBSTÁL MEÐ ÞVERMÁL d. OG SKAL VERA B500C SAMKVÆMT NS 3576-3 Fy=500Mpa.
SÖKKULSKAUT:
TENGIJÄRN SKAL SAMAN NEÐSTU (2K12) SÖKKULJÄRNIN MEÐ JÄRNAKLEMMUM EÐA RAFSJÓÐA SAMAN OG NOTA SEM SÖKKULSKAUT. TAKA SKAL SÖKKULSKAUTSTEINA (2K12) UPP VIÐ RAFMAGNSTÖFLU.

ÁLAGSFORSENDUR:
NOTÁLAG:
ÁLAGSFORSENDUR ERU Í SAMRÆMI VIÐ FS ENV 1991-1 1994
FS ENV 1991-2:1995
ÞÖK.....1,0Kn/m2
AUKAÁLAG V. LÉTTRA VEGGJA.....1,0Kn/m2
GRUNDUN:
GRUNDUN ER SKV. FS ENV 1997-1 :1994
GRUNDAÐ ER Á ÞJAPPADA FROSTFRÍA MALARFYLLINGU, ÞEGAR FYLLT ER Í GRUNN SKAL ÞAÐ GERT Í LÖGUM OG ÞJAPPAD MEÐ VÍBRÓVALTARA, LAGÞYKKT RÆÐST AF GERÐ VALTARA. HÁMARKSLAGÞYKKT 500mm. FYLLING SKAL STANDAST ÞJÖPPUNARPRÓF ÞAR SEM E2>100MPa OG HLUTFALLIÐ E2/E1 < 2,2. MESTA ÁLAG FRÁ UNDIRSTÖÐUM SKAL VERA MINNA EN 2,5 MN/m2.

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
12 SEP 2006

GLITVELLIR 36 HAFNARFIRÐI	
UNDIRSTÖÐUR STOKKAR Í UNDIRSTÖÐUM MÁLSETNING HURÐAOPA	Mkv. 1:50 Hannað E.V. Teiknað E.V.
Dags. JÚLÍ2006 Blað 2 AF 2 Nr. GLITV36SO	Yfirfarið <i>Eggjalfrú</i>
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR <i>Eggjalfrú Valgarðsson</i> Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169	TR.aust s/f TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257

1.	06.09.06	ÞYKKINGU Í PLÖTU BREYTT V. LAGNA	E.V.
----	----------	----------------------------------	------