



- BÁRUJÁRN MÁLAÐ RAUTT, LITRU RAL3003
- ÞAKPAPPI
- BORÐAKLÆÐNING, GISIN Í KVERKBILUM
- LOFTBIL a.m.k. 25 MM
- ÞAKULL 200 MM
- RAKALÖKUN
- GIFSKLÆÐNING 13 MM
- LOFTUNARRÖR M. FLUGNANETI
- 32 MM TVÖ Í HVERJU SPERRUBILI
- GÆTT SKAL AÐ ÖPVIÐGADRIFOFTUN
- YFIR MÆNI OG Í KVERKUM VÍÐ KVISTI
- SPERRA 220 MM
- STEYPTUR ÚTVEGGUR 150 MM

- EINANGRUN, VEGGULL 100 MM
- ÁLLEIÐARAR, FESTIR MEÐ VINKLUM Á VEGG
- ÁL, LÖÐRÉTT BÁRA, LITUR RAL 3003
- LOFTBIL AÐ ULL a.m.k. 20 MM
- KROSSVIÐSKLÆÐNING UNDIR SPERRU
- ÁFELLA Á SPERRU, BLIKKILÆDD
- RENNA

29 SEPT 2005

linnþór Ástalfsson
STRANDGATA 43 HAFNARFIRÐI BL14

ÞRÍÐJA HÆÐIN ARKITEKTAR – SIGURÞÓR AÐALSTEINSSON FAI
STRANDGÖTU 28 220 HAFNARFIRÐI
SÉRTRÍKING
ÞÁKBRÚNIR
SMÍ: 555 46 10 FAX: 555 46 31
KF:200144-3939
HEIFANG: *linnþor@stak.is*
HANNIÐ: SA TEKNIÐ: SA DAGS: 15.06.2005 MKV: 1:5 VERNIR: