



Samþykkt bann  
 11 APR 2008  
 Byggingarvitrúnni í Hafnarfirði  
 F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

Tákn fyrir lagnir

- Skolplögn \_\_\_\_\_
- Regnvatnslögn \_\_\_\_\_
- Jarðvatnslögn \_\_\_\_\_
- Jarðvatns+Regnvatnslögn \_\_\_\_\_
- Neysluvatn \_\_\_\_\_
- Bakrennsli Hitaveitu \_\_\_\_\_

Skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Grafar skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeðni.  
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.  
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á málffum.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.  
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
B1	Legu lagna breytt	4. 04 2008	S.H.

<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingatæknifræðingur Kt: 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008 861-9861 Netfang: svennis@internet.is		Staður <b>Furuás 18 og 20 Hafnarfirði</b>	
Hannað / Táknað 		Skýring <b>Grunnlagnir</b>	
Kvart	Dagsetning	Verkr.	Tekn.nr.
1:50	11.4.08	49-07	2-01