



SKÝRINGAR LÁGSPENNA OG SNID

ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI AD MIDRI DÓS EDA BÚNAÐI OG ERU Í MILÍMETRUM.
 LAGNIR ERU PLASTKAPALLAGNIR 3X1,5mm² OG ERU HULDAR Í PLASTSTOKKUM EDA STRENGRENUM. LAGNIR Í VEGGUM ERU HULDAR PLASTPÍPULAGNIR IDREGNAR VIR 3X1,5mm²

TENGDÓSIR Á VEGG FYRIR TENGLA OG ROFA SKULU STAÐSETTAR NEDAN VID RENN, EN FAST UPP VID HANA.

HÆÐ ROFA SÉ 1100 EN TENGLAR SÉ 1200
 HÆÐ NEYÐARLÓSA SÉ 2300.

TENGLAR Í KAFFISTOFU STAÐSETT NÁNAR SAMKVÆMT INNRETTINGATEIKNINGUM NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM

- ① ADALTAFLA, ST.ERD: (11800x1100xD205)mm
 TVÍSKIPT MED HÖLF FYRIR SMÁSPENNU H1500 UNDIR KASSA TEG. T.D. HAGER ZP13S EDA SAMB.
- ② SMÁSPENNUHÖLF Í HÚSTÓFLU
- ③ SÖKKULSKAUT OG TENGIBOX Í H200
- ④ PPO50mm PÍPA - RAFMAGNSINNTAK, NÁI ÚT FYRIR LÓÐARMÖRK
- ⑤ PPO50mm PÍPA - SÍMAINNTAK NÁI ÚT FYRIR LÓÐARMÖRK
 PPO32mm PÍPA - MÖGULEIKI FYRIR KAPALKERFI
- ⑥ PPO32mm PÍPA - MÖGULEIKI FYRIR SVÆÐISLÝSINGU
- ⑦ VATNSINNTÖK TENGIJAST SAMAN MED 1x16mm² VIR
- ⑧ TENGILL FYRIR HIRINGRÁSARDELU H600
- ⑨ GREINATAFLA-T21, UTANÁL. 24gr
 ST.ERD: (B305xH370xD97)mm
 TEG. T.D. HAGER VA24CN EDA SAMB.
- ⑩ 5x6mm² KVÍSL AD TÖFLU-T21 ② Á 2 HÆÐ
- ⑪ KASSI 150x150 mm (SÍÁ SÉRTEIKNINGU) FYRIR SÖKKULSKAUT
- ⑫ VIDVÖRUNARKERFI
- ⑬ SÍMA- OG TÖLVUSKÁPUR F21
- ⑭ INNFELLD TENGDÓS 100mm FRÁ LOFTI
- ⑮ STJÓRNUNADUR F RAFRIFNA HURD
- ⑯ Ø20 PÍPA Í GÓLFI IDREGN 1x16mm² VIR

LAMPASKRÁ

- L1: 2X35W FLÚRLJÓÐ, IDNADARLAMPÍ P167 TEG. T.D. PM II EDA SAMB.
- L2: 2X25W/TS FLÚRLJÓÐ MED HÁLFMÖTTUM SPEGLI, TVÖFÖLD PARABÓLA, 70% NIDUR- OG 30% UPPLJÓÐ. FESTUR MED UPPIHENGJUM TEG. T.D. THORN OPTUS EDA SAMBERILEGUR
- L3: 2X35W/TS FLÚRLJÓÐ MED HÁLFMÖTTUM SPEGLI, TVÖFÖLD PARABÓLA, 70% NIDUR- OG 30% UPPLJÓÐ. FESTUR MED UPPIHENGJUM. TEG. T.D. THORN OPTUS EDA SAMBERILEGUR
- L4: 1x18W SPARPERLJÓÐ MED OPAL LJÓSHLÍF UR HÖGGPOLNU PLASTI. TEG. T.D. ENSTO AVR 400 EDA SAMB.
- L5: 1x18W ÚT-LJÓÐ, SÍOGANDI NEYÐARLJÓÐ Á VEGG MED "AUTO TEST" OG MERKINGUM SAMKV. STAÐLÍ TEG. T.D. VENTILUX VERSO EDA SAMB.
- L6: 2x18W FLÚRLAMPÍ MED OPAL LJÓSHLÍF. FESTUR MED UPPIHENGJUM. TEG. T.D. THORN SE218 EDA SAMB.
- L7: 2x36W FLÚRLAMPÍ MED OPAL LJÓSHLÍF. FESTUR MED UPPIHENGJUM. TEG. T.D. THORN SE236 EDA SAMB.
- L8: SAMH LAMPÍ OG L1 NEMA 1X18W.
- L9: 1x36W FLÚRLAMPÍ, SPEGILLAMPÍ TEG. T.D. THORN BK136 EDA SAMB.
- L10: 1x18W FLÚRLAMPÍ, SPEGILLAMPÍ TEG. T.D. THORN BK118 EDA SAMB.
- L11: 1x18W SPARPERLJÓÐ Á VEGG, MED OPAL LJÓSHLÍF UR HÖGGPOLNU POLIKARBONATE PLASTI OG AUGNLOK. TEG. T.D. THORN NEPTUNE NATUR EDA SAMB.

RAFSTOKKAR OG TENGLARENNUR

- Ⓐ TENGLARENNA, ST.ERD: (75X123)mm TVÍSKIPT MED STRENGHILLU OG VIDEIGANDI INN- ÚT- OG L-HÖRNUM ÁSAMT ENDRÍPÖTUM
- Ⓑ TVÍSKIPTUR RAFSTOKKUR, ST.ERD: (60x40)mm HVÍTUR FESTIST LARÉTTUR Á VEGG FAST VID LOFT EDA LÖÐRÉTTUR Á VEGG FAST Í HORN.
- Ⓒ TVÍSKIPTUR RAFSTOKKUR, ST.ERD: (100x40)mm HVÍTUR FESTIST LARÉTTUR Á VEGG FAST VID LOFT EDA LÖÐRÉTTUR Á VEGG FAST Í HORN.

RAF MIDSTÖÐIN S.F. HÖNNUN OG TÆKNIRÁÐGJAF
 FRANKFURTI 19. RETZKAMMERA

VERKHEITI GJÁHELLA 5, HAFNARFIRÐI

HEITI TEIKNINGAR **LÁGSPENNA, LAMPAR OG RENNUR 2. HÆÐ** VERK NR. **07-607**

TEIKN NR. **R- 04**

HÖNNUN: GBG, TÆKNAD: ÖS, VEFIRFARÐ: DAGS, DÁGUR: JÚNÍ 2007, KVARDI: 1.50

RAFSTOKKUR: KT, SAMBAND: KT

NR. DAGS Breyting