



**SKÝRINGAR LÁGSPENNA OG SNID**

ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI  
 AD MIDRI DOS EDA BÚNAÐI OG ERU Í MILLIMETURUM.  
 LAGNIR ERU PLASTKAPALLAGNIR 3X1,5mm<sup>2</sup> OG ERU HULDAR Í  
 PLASTSTOKKUM EDA STRENGRENUM. LAGNIR Í VEGGIUM ERU  
 HULDAR PLASTPIPLAGNIR IDREGNAR VÍR 3X1,5mm<sup>2</sup>

TENGIDÓSIR Á VEGG FYRIR TENGLA OG ROFA SKULLU  
 STAÐSETTAR NEDAN VÍÐ RENNUNN, EN FAST UPP VÍÐ HANA.

IF EÐ ROFA SÉ 1100 EN TENGLAR SÉ 1200  
 HÆÐ NEYÐARLÖSJA SÉ 2300.

TENGLAR Í KAFFISTOFU STAÐSETJIST NÁNAR  
 SAMKVÆMT INNRETTINGATEIKNINGUM  
 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM

- ① ADALTAFLA, ST.ERD: (H800x81100xD205)mm  
 TVÍSKIPT MED HÓLF FYRIR SMÁSPENNUM H11500 UNDIR KASSA  
 TEG. T.D. HAGER ZP135 EDA SAMB.
- ② SMÁSPENNUIHÓLF Í HÚSTÓFLU
- ③ SÖKKULSKAUT OG TENGIHÓLF Í H200
- ④ PPO50mm PÍPA - RAFMAGNSINNTAK,  
 NAI ÚT FYRIR LÓÐARJÓRK
- ⑤ PPO50mm PÍPA - SÍMAINNTAK  
 NAI ÚT FYRIR LÓÐARJÓRK  
 PPO32mm PÍPA - MÓGULEIKI FYRIR KAPALKERFI
- ⑥ PPO32mm PÍPA - MÓGULEIKI FYRIR SV.EDISLÝSINGU
- ⑦ VATNSINNTÓK TENGIJAST SAMAN MED 1x16mm<sup>2</sup> VÍR
- ⑧ TENGILL FYRIR IRINGRÁSARDELU H600
- ⑨ GREINATAFLA-T21, UTANÁL. 24gr  
 ST.ERD: (B305x11370xD97)mm  
 TEG. T.D. HAGER VA24CN EDA SAMB.
- ⑩ 5x6mm<sup>2</sup> KVÍSL AD TÓFLU-T21 ② Á 2.HÆÐ
- ⑪ KASSI 150x150 mm. (SJA SÉRTEIKNINGU) FYRIR SÖKKULSKAUT
- ⑫ VIDVÖRUNARKERFI
- ⑬ SÍMA- OG TÖLVUSKÁPUR F21
- ⑭ INNFELLD TENGIDÓSI 100mm FRÁ LOFTI
- ⑮ STJÓRNÞUNADUR FRAFDRIFNA HURD
- ⑯ Ø20 PÍPA Í GÓLFI IDREGIN 1x16mm<sup>2</sup> VÍR

**LAMPASKRÁ**

- L1: 2x58W FLÚRLJÓS, IDNADARLAMPÍ IP67  
 TEG. T.D. PM II EDA SAMB.
- L2: 2x28W T5 FLÚRLJÓS MED HÁLFMÓTTUM SPEGIL,  
 TVÖFOLD PARABÓLA, 70% NIDUR- OG 30% UPPLJÓS.  
 FESTUR MED UPPIHENGJUM.  
 TEG. T.D. THORN OPTUS EDA SAMBERLEGUR
- L3: 2x35W T5 FLÚRLJÓS MED HÁLFMÓTTUM SPEGIL,  
 TVÖFOLD PARABÓLA, 70% NIDUR- OG 30% UPPLJÓS.  
 FESTUR MED UPPIHENGJUM.  
 TEG. T.D. THORN OPTUS EDA SAMBERLEGUR
- L4: 1x18W SPARPERULAMPI MED OPAL LÍÓSHILFUR  
 HÖGGPOLNU PLASTI  
 TEG. T.D. ENSTO AVR 400 EDA SAMB.
- L5: 1x8W ÚT-LJÓS, SILGANDI NEYÐARLJÓS Á VEGG MED  
 "AUTO TEST" OG MERKINGUM SAMKV. STADLI  
 TEG. T.D. VENTILUX VERSO EDA SAMB.
- L6: 2x18W FLÚRLAMPI MED OPAL LÍÓSHILF.  
 FESTUR MED UPPIHENGJUM.  
 TEG. T.D. THORN SE218 EDA SAMB.
- L7: 2x36W FLÚRLAMPI MED OPAL LÍÓSHILF.  
 FESTUR MED UPPIHENGJUM.  
 TEG. T.D. THORN SE236 EDA SAMB.
- L8: SAMLAMPÍ OG LI NEMA 1X18W.
- L9: 1x36W FLÚRLAMPI, SPEGILLAMPI  
 TEG. T.D. THORN BK136 EDA SAMB.
- L10: 1x18W FLÚRLAMPI, SPEGILLAMPI  
 TEG. T.D. THORN BK118 EDA SAMB.
- L11: 1x18W SPARPERULJÓS Á VEGG, MED OPAL LÍÓSHILF  
 EDA HÖGGPOLNU POLKARBONATE PLASTI OG AUGNLOK.  
 TEG. T.D. THORN NEPTUNE NATUR EDA SAMB.

**RAFSTOKKAR OG TENGLARENNUR**

- Ⓐ TENGLARENNA, ST.ERD: (75X123)mm  
 TVÍSKIPT MED STRENGJILLU OG VIDEIGANDI INN- ÚT- OG  
 LI-HORNUM ÁSAMNT ENDAPLÓTUM
- Ⓑ TVÍSKIPTUR RAFSTOKKUR, ST.ERD: (60x40)mm HVÍTUR  
 FESTIST LARÉTTUR Á VEGG FAST VÍÐ LOFT EDA  
 LÖÐRÉTTUR Á VEGG FAST Í HORN.
- Ⓒ TVÍSKIPTUR RAFSTOKKUR, ST.ERD: (100x40)mm HVÍTUR  
 FESTIST LARÉTTUR Á VEGG FAST VÍÐ LOFT EDA  
 LÖÐRÉTTUR Á VEGG FAST Í HORN.

**RAFMIÐSTÖÐIN SF.** HÖNNUN OG TÆKNIRÁÐGJÖF  
 FRANKVÍSDI 19. RETURARSTRA

**VERKHEITI** **GFÁHELLA 5, HAFNARFIRÐI**

HEITI TEIKNINGAR **LÁGSPENNA, LAMPAR OG RENNUR 2. HÆÐ** VERK NR. **07-607**

HANNAÐ **OS** TEG. NR. **R-03**

RAFLAGSMAÐUR **OS** TEG. NR. **1:50**

FRÁGANGS NÚM. **27152-5589** SAMR. NR. **AGUST 2007** KT.

NR. DAGS. BREYTING.