



SKÝRINGAR LÁGSPENNA OG SNID

ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÆGNGU GÓLFI
 AÐ MIÐRI DÓS EDA BÚNAÐI OG ERU Í MILLIMETUR.
 LAGNIR ERU PLASTKAPALLAGNIR 3X1,5mm² OG ERU HULÐAR Í
 PLASTSTOKKUM EDA STRENGRENUM. LAGNIR Í VEGGUM ERU
 HULÐAR PLASTPULAGNIR IDREGNAR VÍR 3X1,5mm²

TENGIDÓSIR Á VEGG FYRIR TENGLA OG ROFA SKULU
 STAÐSETTAR NEDAN VÍÐ RENNUNN, EN FAST UPP VÍÐ HANA.

HÆÐ ROFA SÉ 1100 EN TENGLAR SÉ 1200
 HÆÐ NEYDARLJÓSA SÉ 2300.

TENGLAR Í KAFFISTOFU STAÐSETJST NÁNAR
 SAMKVÆMT INNRETTINGATEIKNINGUM
 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM

- ① ADALTAFLA, ST.ERD: (H300x B1100xD205)mm
 TVÍSKIPT MED HÓLF FYRIR SMÁSPENNU H1500 UNDIR KASSA
 TEG. T.D. HAGER ZP135 EDA SAMB.
- ② SMÁSPENNUHÓLF Í HÚSTÓFLU
- ③ SÖKKULSKAUT OG TENGIBOX Í H200
- ④ PPO32mm PÍPA - RAFMAGNSINNTAK,
 NÁI ÚT FYRIR LÓÐARNÖRK.
- ⑤ PPO32mm PÍPA - SÍMAINNTAK
 NÁI ÚT FYRIR LÓÐARNÖRK
 PPO32mm PÍPA - MÖGULEIKI FYRIR SV.EDISLÝSINGU
- ⑥ PPO32mm PÍPA - MÖGULEIKI FYRIR SV.EDISLÝSINGU
- ⑦ VATNSINNTÖK TENGJAST SAMAN MED 1x16mm² VÍR
- ⑧ TENGILL FYRIR HRINGRÁSARD.ELU H600
- ⑨ GREINATAFLA-T21, UTANÁL. 24gr
 ST.ERD: (B305xH370xD97)mm
 TEG. T.D. HAGER VA24CN EDA SAMB.
- ⑩ 5x6mm² K.VISL. AÐ TÖFLU-T21 ② Á 2.HÆÐ
- ⑪ KASSI 150x150mm. (SÍÁ SÉRTEIKNINGU) FYRIR SÖKKULSKAUT
- ⑫ VIDVORUNARKERFI
- ⑬ SÍMA- OG TÖLVUSKÁPUR F21
- ⑭ INNFEIÐ TENGIDÓS 100mm FRÁ LOFTI
- ⑮ STJÖRNÞUNADUR F RAFDRIFNA HUÐ
- ⑯ Ø20 PÍPA Í GÓLFJÓDREGIN 1x16mm² VÍR

LAMPASKRÁ

- L1: 2x35W FLÚRLJÓS, IDNADARLAMPÍ IP67
 TEG. T.D. PM II EDA SAMB.
- L2: 2x28W/TS FLÚRLJÓS MED HÁLFMÖTTUM SPEGIL,
 TVÖFÖLD PARABÓLA, 70% NIDUR- OG 30% UPPLJÓS.
 FESTUR MED UPPHENGJUM.
 TEG. T.D. THORN OPTUS EDA SAMB. RILEGUR
- L3: 2x35W/TS FLÚRLJÓS MED HÁLFMÖTTUM SPEGIL,
 TVÖFÖLD PARABÓLA, 70% NIDUR- OG 30% UPPLJÓS.
 FESTUR MED UPPHENGJUM.
 TEG. T.D. THORN OPTUS EDA SAMB. RILEGUR
- L4: 1x18W SPARERULAMPÍ MED OPAL LJÓSHLÍF ÚR
 HÖGGÖLNU PLASTI.
 TEG. T.D. ENSTO AVR 400 EDA SAMB.
- L5: 1x8W ÚT-LJÓS, SILÓGANDI NEYDARLJÓSA Á VEGG MED
 "AUTO FESI" OG MERKINGUM SAMKV. STADLI.
 TEG. T.D. VENTILUX VERSO EDA SAMB.
- L6: 2x18W FLÚRLAMPÍ MED OPAL LJÓSHLÍF.
 FESTUR MED UPPHENGJUM.
 TEG. T.D. THORN SE218 EDA SAMB.
- L7: 2x28W FLÚRLAMPÍ MED OPAL LJÓSHLÍF.
 FESTUR MED UPPHENGJUM.
 TEG. T.D. THORN SE236 EDA SAMB.
- L8: 8 SAMI LAMPÍ OG L1 NEMA 1X18W.
- L9: 1x36W FLÚRLAMPÍ SPEGILLAMPÍ
 TEG. T.D. THORN BK136 EDA SAMB.
- L10: 1x18W FLÚRLAMPÍ SPEGILLAMPÍ
 TEG. T.D. THORN BK118 EDA SAMB.
- L11: 1x18W SPARERULJÓSA Á VEGG, MED OPAL LJÓSHLÍF
 ÚR HÖGGÖLNU POLIKARBONITE PLASTI OG AUGNLÖK.
 TEG. T.D. THORN NEPTUNE NATUR EDA SAMB.

RAFSTOKKAR OG TENGLARENNUR

- A TENGLARENNA, ST.ERD: (75X123)mm
 TVÍSKIPT MED STRENGHILLU OG VIDEIGANDI INN- ÚT- OG
 L-HORNUM ÁSAMT ENDAÞLÖTUM
- B TVÍSKIPTUR RAFSTOKKUR, ST.ERD: (60x40)mm HVÍTUR
 FESTIST LÁRÉTTUR Á VEGG FAST VÍÐ LOFT EDA
 LÖÐRÉTTUR Á VEGG FAST Í HORN.
- C TVÍSKIPTUR RAFSTOKKUR, ST.ERD: (100x40)mm HVÍTUR
 FESTIST LÁRÉTTUR Á VEGG FAST VÍÐ LOFT EDA
 LÖÐRÉTTUR Á VEGG FAST Í HORN.

RAFMIÐSTÖÐIN S.F. HÖNNUN OG TÆKNIRÁÐGJAF
 FRANKFURTER STR. 10, REYKJANESHA



GJÁHELLA 5, HAFNARFIRÐI

HEITI TEIKNINGAR LÁGSPENNA, LAMPAR OG RENNUR 1. HÆÐ

VERK NR. 07-607
 TEIKN. NR. R. 02

HANNAÐ GBG TEIKNAD OS VITJAFIÐ DAGS 21.08.2007

RAFMIDSTODIN S.F. KT. 221152-5559 SAMRÁÐINGUVAÐAÐA KT.

SR. DAGS. BREYTING