



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 110 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

NEMA ANNARS SÉ GETID

L = SÍÓNVARP, F = BÆJARSÍMI
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

Ⓡ REYKSKYNJARI jóniskur
 Ⓡ_o REYKSKYNJARI optiskur

○ → HREYFISKYNJARI ÞÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

ÚTÖ.	09-01-10	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	KLUKKUVELLIR 7 HAFNARFIRÐI 2 HÆÐ RAFLÖGN OG SMÁSPENNA	SKV. 1:50
DAGS.			TEIKN.	HANNAÐ	KENNITALA	TERA s/f	TEIKN.NR. 4
			SAMÞYKKT			RAFMAGNVERKFRÆÐISTOFA	SÍÐASTA TSK. 4
						EDMUND BELLERSEN TRÁUÐI SVEINIBORNSSON	TNR. 4 AF 7
						RAFMAGNSTÆKNING RAFMAGNSSJENFR.	ÖG. A