



**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 110 sm.  
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLÖSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A. } NEMA ANNARS SÉ GETID

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI  
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm  
 [R] REYKSKYNJARI jónískur  
 [O] REYKSKYNJARI optískur  
 ○→ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

A		09-01-10	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.p.T.	T.S.	220146-2439	KLUKKUEVILLIR 7 HAFNARFIRÐI 3 HÆÐ RAFLÖGN OG SMÁSPENNA	MKV. 1:50 TEIKN.NR. 5 SÍÐASTA TNR.
ÚTG.	DAGS.			TEIKN.	HANNAÐ	KENNITALA	TERA S/F	TRK. 5 AF 7 GEYMLUNNR. A

RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA  
 EDUARDUR BRILLERSEN  
 TRAUSTRYGGJÓRÐSSON