



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.
 HÆÐ Á RÖFUM SÉ 110 sm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

☒ REYKSKYNNJARI jónískur

☒ REYKSKYNNJARI optískur

○ HREYFISKYNNJARI ÞÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

A		09-01-10	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	KLUKKUELLIR 7 HAFNARFIRÐI 4 HÆÐ RAFLÖGN OG SMÁSPENNA	SKV.	1:50			
ÓTF.	DAGS.			TEIKN.	HANNAÐ	KENNITALA		TEIKN.NR.	6			
							TERA S/F RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA EDLINGUDELLERINN 40-UMAGNATÁRNÖR. Sími 588798 TRAUSTRÍVEINBORNSSON RAFMAGNSMÍÐNÖR. Sími 588790	SÍÐASTA TNR.				
								TNR.	6	AF	7	ÓTF.