



Almennar skýringar:
 Ónefnd mál eru í millimetrum.
 Kótar eru í metrum.
 Undirstöður: Miðað er við að undirstöður standi á burðarhæfni fyllingu. Aðfutt burðarfylling í og að sðkkilum og vera frospjolin og silasterk og skal komstrálfirgin vera þannig að góð þjöppun náist. Mesta steinstærð í hverju fyllingarlag má ekki vera meiri en 1/3 af fyllingarlagi hvers lags. Gerð er krafa til þess að sérhvert fyllingarlag standist eftirfarandi kröfur miðað við þjöppupróf E2>= 125 Mpa og E2/E1 <= 2,2.
 Steypa: Öll steypa skal uppfylla kröfur ÍST14 og ÍST10 svo og eftirfarandi: Útsteypa : VS<0,5 Sementsmagn>300 kg/m³ Fjarlægðarstuðull lofts < 0,25 mm Loft : 5-8 % Styrkleiki : S 250 Steypustál skulu vera úr K500. Mál á lykkjum eru útanmál. Ekki má skeypja meira en þrjú hvert járn í sama sniði. Upp með og undir öll skal setja 2K12. Yfir op skal setja 2K12 nema annað sé tekið sérstaklega fram. Í ytri brún útvegga skulu járn liggja 3,5 sm frá steypuyfirborði en annarsstaðar gilda ákvæði ÍST10.

ALLAR MÁLSETNINGAR
 ENDURSKOÐIST Á
 STAÐNUM Í SAMRÆMI
 VIÐ TEIKNINGAR
 ARKITEKTS

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f. Dalvegur 18, 201 Kópavogur Sími 534-8815 Farsími 897-8132 e-mail: haukur@vha.is Kennitala: 560600-3050			
Háttad H.A.	Teiknad I.H.	Samþykkt: Kennitala	<i>Haukur</i> 301255-4629
ERLUÁS 58 HAFNARFJÖRÐUR BURÐARVIRKI GRUNNMYND SÖKKLA ALMENNAR SKÝRINGAR			
Mkv. 1:50	Teikn. nr. 2-0.2	Verk nr. 200	Skýringar nr.: 2000
Áritun samræmingarhönnuðar: <i>RS</i>			Dagfa A
			Dags. SEPT 09