



Fig. á lyftu og lyftubúnaði:  
 Lyfta skal uppfylla ákvæði 201 gr. byggingareglugerðar.  
 Lyftan skal vera víraalyfta, í steyptum loftræstum lyftustokk. Lyftuhús og rými fyrir drífubúnað og vélar skal vera sjálfstætt brunahólf (A-EI60), hurðir og hlierar á lyftustokki séu a.m.k EI-C30.  
 Lyftan skal uppfylla rýmisþörf vegna hreifhamlaðra, sbr. Rb-blöð nr. (E2) 101 og 201.  
 Miða skal við að lyftan hafi 1000 kg burðargetu, og rými 13 manns.  
 Lyftan skal hönnuð fyrir a.m.k. 1 m hraða pr. Sek.  
 Hurðir skulu vera að minnstakosti 90 sm breiðar.  
 Tengil/ tæknibúnaður lyftu er staðsettur í loftræstu rými merkt "TÆKNIRÝMI LYFTU" við hið lyftustokk.  
 Lyftan og lyftubúnaður skal vera viðurkennd af Vinnueftirliti ríkisins og skal eldvarnarefirlit samþ. búnað og frg. lyftunnar.  
 Uppfylla skal ákvæði í reglum Vinnueftirlits ríkisins um fólkslyftur og fólks- og vörulyftur sem og reglugerð um búnað, rekstur og efirlit með lyftum og lyftubúnaði.  
 Sérstaklega skal merkja að ekki má nota lyftur í eldsvoða, og skal aðvörun um það komið fyrir við lyftudyr.

SNID A-A. mkv. 1:50.

**ESKIVELLIR 19 HAFNARFIRÐI.**

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi.  
 Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.  
 Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@simnet.is  
 STH. teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kt. aðalhönnuðar: 141250-4189.

Skýringar:	Séruppdráttur.	
Teikning:	Sníðmynd A-A.	
Mælikvarði:	1:50.	
Undirskrift:		
Blað nr: 6 af 12.	Dagsetning: 20 október. 2008.	
Breytt:		