



Heltur pottur með læstu loki. Hæð upp í pott min. 0,4 m

SKÝRINGAR:

- Forstofa 6,3 m² Skýringartexti fyrir rýmiþupplýsingar
- K:25.10 Táknar gólfkóta
- G:24.89 Táknar kóta við gölu eða á lóðarmörkum
- 0101 Táknar matsluta
- BO Táknar björgunarp
- Táknar útgönguhurð
- LR Táknar lokað rými sem verður loftfræst með vélrænni ræstingu
- NF Táknar niðurfalið blaut/votrymi
- BN Táknar þakniðurfalið
- PVRU Táknar þvottavél og/eda þurkara
- REI 60 Táknar brunamótstöðu byggingahluta (hurð, veggj ofl.)
- R Táknar reykskynjara í rými, verða vera raðtengdir eða tengdir sírenu og skulu tengdir faststraumi með batteri sem varastgjafa. Reykskynjarar skulu hafa möguleika á að tengjast störmstöð með beintengingu við vaktyrirtækil.
- Inntök vatns Táknar Inntök fyrir heitt og kalt vatn
- Inntök rafmagns Táknar Inntök fyrir síma og rafmagn
- Táknar Innihurðir, allar Innihurðir hafa hurðarfleka að lármarki 0,8X2,0 m á stærð hurðr milli anddyrf/gang, gang/geymsla og geymsla/blískur eru hafa hurðarfleka að lármarki 0,9X2,0 m á stærð.
- Táknar Útfurðir, aðalinnangangur skal hafa hurðarfleka að lármarki 1,0X2,1 m á stærð
- Táknar léttu Innveggj, léttu Innveggj verða 2x glips klætt beggja vegna á alstoðir með 30 mm einagrun. Blaut/votrymi skal klæða veggj með votrúmsgjópl. (baðherbergj, og þvottaherbergj)
- Táknar berandi Innveggj, berandi Innveggj eru úr forsteyptum einingum.
- Táknar úteggj, úteggj úr vottuðum forsteyptum járnbenntum einingum með léthraunaðri áferð í ljósum lit. Helliðarþykkt einaga er ca. 300 mm, þar af er veðurkapa 70 mm, einagrun 100 mm og burðarveggur 130 mm.

ALMENNT UM TEIKNINGAR:

ÖLL FRÁGANGSDEILI ARKITEKTS, SJÁ HLUTA OG DEILITEIKNINGAR. FRÁGANGUR VIÐ BAÐHERBERGJA SJÁ HUTA OG INNRETTINGATEIKNINGAR. GLUGGAR OG HURÐIR, SJÁ HUTATEIKNINGAR ARKITEKTA. ALLT VÆRÐANDI LAGNIR OG BURÐARÞOL SJÁ SÉRTEIKNINGAR VERKFRÆÐINGIS.

Breyting	Skýringar:	Dagsetning

Öll mál eru í millimetrum. Verktaka er skilt að láta hönnuð víta ef ósamræmi er milli þessarar teikningar og annarra teikninga. Allar byggingafráttir sem og byggingafráttir skulu vera vottaðar sbr. ákvæði í byggingareglugerð og í reglugerð um viðskipti með byggingavörum og breytingu á reglugerð um viðskipti með byggingavörum, nr. 431/1994, með áorðnum breytingum. Öll uppgöfn mál á teikningum skal byggingameistar/stjóri sannreyna á verkstað áður smíð vöðkandi verkhuta hefst.

GLITVELLIR 25 · HAFNARFIRÐI