



Samþykkt þann
10 NOV 2009
 Byggingafrúnnir í Hafnarfirði
 F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

Afstöðumynd, 1:250

Skýringar

Fráveitulagnir skulu vera úr PVC. Lagnaefnið skal vera þeirrar gerðar sem þolir umferðarþunga. Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaejni. Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum. Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9651 Netfang: svennihi@simnet.is		Staður Strandgata 75 Hafnarfirði Skýring Fráveitulagn tenging við bæjarkerfi	
Hannað / Teiknað <i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	Kvarði 1:250	Dagsetning 29.10.09	Verknr. 16-09
			Teikn.nr. 2-01