



Fallrör

- 1) Fallröt sein polypropylen plastör.
- 2) Rörin sein vatn með 10 mm glerullarmottum og plastdukt eða sisalpappa 42l.
- 3) Lödr fallrör skal festa rétt nedan við miðtu, en lörett fallrör (greirrör) sein fest með mestu bili 12x þvermál pípu. Þenslukil pípa ca. 10 mm.
- 4) Í þakrymi má tengja tvö fallrör saman og sé þá þvermál þeirra $\phi 100$ plast.
- 5) Öll rör í þakrymi sein einangruð.
- 6) Efni og frágangur lagna fylgi í öllu reglum Hámarfj. Kaupstadar vardandi skotplagnir.

Stýringar. Neyðluvatnslagnir.

- 1) Pipur utanhúss plastpipur, sem liggja fróslfrítt á jöfnu sandlagi og kuldar sandi.
- 2) Pipur innanhúss: Einangrun.
 - a) Kalt vatn við útvegg: 12mm plasteinangrun á veggi, sisalpappi eða plastdukt næst röri, síðan 15mm plast. - eða glerullarhóltar á rör og loks rör vatn afur með sisal. eða plastdukt.
 - Rör 25 mm eða stærri einangrun með 20mm hóltum.
 - b) Kalt vatn við innvegg: Rör vatn og einangrun sem undir fjá a/
 - c) Heitt vatn við útvegg og innvegg: Frág. og einangrun sem rör fyrir kalt vatn, nema sleppt er plast. eða sisalpappa næst röri.
 - d) Greinilagnir inni í íbúðum má einangra með 10mm glerullarmottum.
- 3) Fallt lagnarefni, pipur og fittings sé gávaniserad.
- 4) Rennilokar á hvert tæki eða kranalengi, þarsemhæglar.
- 5) Sætislokar á vatnssalemum, einstr. lokar á þuottavélum.
- 6) Efni og frágangur lagna sé að öðru leyti að öðru leyti í samræmi við reglur og kröfur Vatnsu. Hámarfj.

Hitalagnir

- 1) Pipur svartar miðstöðvarpipur.
- 2) Pipur lagðar þannig að þær geti þaniat óhindrad.
- 3) Pipur vatdar og einangradar sem heitar neyðluwp.
- 4) Öll ofnengi 3/8. Loftskrifta á hverjum ofni. Allir ofnar tengdir með stillití. Á hvem ofn komi Danfoss frærennslisloki með hitanema.
- 5) Efni og frágangur lagna fylgi í öllu reglum og kröfum um hitalagnir í H.f.

| | | |
|----------------------------------|-----------|--------------------|
| Benedikt B. Sigurðsson verkt. | | |
| Breidrangur nr. 5; Hf. | | |
| M. | 1:50 | Skotplögn |
| D. | febr. '78 | Fallrör |
| Nr. | 5 bl. | Þur. Þ. Sigurðsson |

6-6-78. Breyting á 3.h.
Ev. fluttur til að öskeia.
og lög sk. þur. B.B.S.