


SNEIÐING M 1:100

SKYRINGAR

gefin hæðarmál skulu vera frá fullfrágengnu gólfi að miðri dös
 hæð rofa sé 105 sm.
 hæð tengla við rofa sé í sönu hæð og rofinn bflg.
 hæð tengla í eldhúsi, þvottahúsi og geymslu sé 105 sm.
 aðrir tenglar 20 sm. frá gólfi
 tenglar í eldhúsi stásetjíst nárar samkvæmt innréttingateikningum
 hæð veggjósna sé 160 sm.
 Málstraumur rofa og tengla sé 10 amper
 pípar séu 16 mm og vír 3 x 1,5 mm²
 L er loftnet hæð tengla 20 sm.
 F er sími hæð tengla 20 sm.
 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á UPÐR.
 allar lagrir skulu vera samkv. reglum rafmagnseftirlits rík.
 nota skal mál á teikningum af húsi þegar mált er fyrir veggjum

 HÚSNÆÐISSTOFNUN RÍKISINS LAUGAVEGI 77, REYKJAVÍK SIMI 28500	
VERK NR.	TEIKN. NR.
A.05.11.	4.101
LYNGBERG 21, HAFNARFIRÐI.	
RAFLAGNIR.	
GRUNNMYND SNEIÐING	
HANNAÐ	LJÓST/EKNI
REIKNAD	MS
TEIKNAD	ML MS
KVARDI	1:50 1:100
<i>Mósiguðsson</i> <i>Þingur Þ. Þjornarson</i>	