



VEGGJAPLAN
MKV. 1:50

FESTJARN, NAGLAR, BOLTAR OG SKRÚFUR:
STÁLGEÐI Í TIMBURFESTINGUM SKULU VERA
A.M.K. ST37-2 SKV. DIN 17100.
ALLAR FESTINGAR SKULU VERA
HEITGALVANISERADAR EDA RYDFRÍAR.
ÖLL FESTJARN, BOLTAR, SKRÚFUR OG NAGLAR
Í GAGNARID TIMBUR SKULU VERA
HEITGALVANISERUD EDA RYDFRÍ.
EKKI MÁ NOTA SAMAN RYDFRÍA NAGLA
OG GALVANISERUD FESTJARN.

VEGGEININGAR:
NÚMER VID VEGG VISA TIL GRUNNERDA SBR.
KERFISTEIKNINGU AF ENINGUM.
--H--: HORNENING (EINING + 145mm)
G-130-90: GLUGGAEINING PAR SEM HÆD
GLUGGA ER 1300mm EN HÆD UPP UNDIR
GLUGGA ER 900mm.
ALLAR EININGAR ERU KLÉDDAR 9mm KROSSVIDI.

ANNAD:
Á TEIKNINGU NR. 222 MÁ SJÁ FRÁGANG Á
SKÁSTÍFUM OG NEGLINGU ÞAKKLÉDNINGAR.
FRÁGANGUR BRUNAHÖLFANDI VEGGJA ER SÝNDUR
Á TEIKNINGU NR. 230

Sampykkt þann
13. DES. 2006
Byggingafulfröðinn í Hafnarfirði
Fh. Sigurbjartur Halldórsson

W
VERUFRÆSTOFA VEGGJAPLAN
AUSTURGEIÐ 100 101 10000
SM 482 4820 FAX 482 4820
www.vestaborg.is vestaborg@vestaborg.is

SCHUL
AUSTURGEIÐ 69 800 SELFOSS
SM 482 3850 FAX 482 3851
NETFANG sghul@sgulva.is
VETFANG www.sghulva.is

GLITVELLIR 33

BURDARVIRKI: W V S

VEGGJAPLAN: W V S 1:50

WIND: T. ELLERT TÓMÁSSON TEIKN: LAURA AÐARSI
VERNUMÉR: 6037 SKIÐANUMR: 6037-SP.010

DATEINING: 11.07.2006 SKIÐANUMR: 201170-3979 TEIKNING NÚMER: 212