



**ÁLAGSFORSENDUR:**  
 NOTÁLAG:  
 ÁLAGSFORSENDUR ERU Í SAMRÆMI VIÐ FS ENV 1991-1 1994  
 FS ENV 1991-2:1995  
 ÞÖK .....1,0Kn/m<sup>2</sup>  
 AUKAÁLAG V. LÉTTA VEGGJA.....1,0Kn/m<sup>2</sup>  
**GRUNDUN:**  
 GRUNDUN ER SKV. FS ENV 1997-1 :1994  
 GRUNDAÐ ER Á ÞJAPPADA FROSTFRÍA MALARFYLLINGU. ÞEGAR FYLLT ER Í GRUNN SKAL ÞAÐ GERT Í LÖGUM OG ÞJAPPAD MEÐ VÍBRÓVALTARA, LAGÞYKKT RÆÐST AF GERÐ VALTARA. HÁMARKSLAGÞYKKT 500mm. FYLLING SKAL STANDAST ÞJÖPPUNAR-PRÓF ÞAR SEM E2>100MPa OG HLUTFALLIÐ E2/E1 < 2.2. MESTA ÁLAG FRÁ UNDIRSTÖÐUM SKAL VERA MINNA EN 2.5 MN/m<sup>2</sup>.

**SNJÓÁLAG:**  
 SNJÓÁLAG REIKNAST SKV. ENV 1991 2-3 :1995.  
**VINDÁLAG:**  
 VINDÁLAG REIKNAST SAMKVÆMT FS ENV 1991 2-4 :1995.  
 GRUNNGILDI VINDHRAÐA ER 35.5m/s ÁSAMT TILHEYRANDI FORMSTUÐLUM.  
**STEINSTEYPA:**  
 STEINSTEYPA SKAL UPPFYLLA KRÖFUR ÍST EN 206-1:2000  
 STEYPA Í SÖKKLUM SKAL UPPFYLLA AÐ LÁGMARKI C25/30  
**BENDISTÁL:**  
 ALLT STÁL SEM MERKT ER Kd MERKIR KAMBSTÁL MEÐ ÞVERMÁL d. OG SKAL VERA B500C SAMKVÆMT NS 3576-3 Fy=500Mpa.  
**SÖKKULSKAUT:**  
 TENGJA SKAL SAMAN NEDSTU (2K12) SÖKKULJÁRNIN MEÐ JÁRNA-KLEMMUM EÐA RAFSJÓÐA SAMAN OG NOTA SEM SÖKKULSKAUT. TAKA SKAL SÖKKULSKAUTSTEINA (2K12) UPP VIÐ RAFMAGNSTÖFLU.

**GLITVELLIR 36 HAFNARFIRÐI**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>UNDIRSTÖÐUR<br/>STOKKAR Í UNDIRSTÖÐUM<br/>MÁLSETNING HURÐAOPA</b>                             |  | Mkv. 1:50  |
|  |  | Hannað E.V.  |
|  |  | Teiknað E.V.   |
| Dags. JÚLÍ2006 Blað 2 AF 2 Nr. GLITV36SO   |  | Yfirfarið <i>Eyjólfur</i>  |
| ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR<br><i>Eyjólfur Valgarðsson</i><br>Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 |  | <b>TR.aust s/f</b><br>TÆKNIFRÆÐINGARNIR<br>Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169<br>Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257 |