



Þessi tekið er tekið af höfundar.

 10. JUL 2006

ALMENNAR UPPLÝSINGAR OG SKÝRINGAR VIÐ VATNSÓÐAKERFI:
 VATNSÓÐAKERFIÐ ER HANNAÐ Í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐ NR. 245/1994 OG BS 5306:PART2
 KERFIÐ ER HEFÐBUNDIÐ BLAUTKERFI MEÐ VARÐLOKA OG TILHEYRANDI BÚNAÐI.
 ÁHÆTTUFLÖKKUR Í BILAGEYMSLUNNI ER OH3 SKV BS 5306:PART2.
 VATNSÞÉTTLEIKI ÞARF AÐ VERA A.M.K. 5 L/M²/MIN FYRIR 216 M² EDA A.M.K. 1080 L/MIN
 HEILDARVATNSÞÖRF KERFSINS VIÐ VARÐLOKA ER U.Þ.B. 1000 L/MIN MEÐ 1,1 BAR ÞRÝSTING
 VATNSVEITA SEM KERFIÐ TENGIST VIÐ ER 225 MM STOFNLOGN MEÐ 4,0 BAR ÞRÝSTING.
 AÐUR EN KERFIÐ ER TEKIÐ Í NOTKUN SKAL ÞAÐ SKOLAÐ ÚR MEÐ RENNISLU >5,1 L/SEC
 Á STAÐNUM SKULU VERA VARASTÓTAR 24 STK OG LYKILL AÐ VIKK STÖTUM
 PÍPUR SKULU VERA SVARTAR STÁLPIPUR SKV. DIN 2440 (SKRÚFAÐAR) OG SKV. EN 10220 (VALSADAR).
 STOFNAR SKULU ALMENNT HALLA AÐ INNTAKI (A.M.K. 2 MM/M)
 ÞAR SEM STOFNAR EDA GREINAR ERU TEKNIR NIÐUR SKAL SETJA TÆMINGU Í LÁGPUNKTA.
 STOFNA SKAL STAÐSETJA SEM HÆST ÞÓ BANNIÐ AÐ RÉTTUR HALLI NÁIST.
 GREINAR SKULU ALMENNT TEKNIR HLIÐAR EDA UPPÚR STOFNUM.
 MESTA FJARLEGGÐ Á MILLI FESTINGA SKAL VERA 6,1 M FYRIR 80MM OG 100 MM PÍPUR
 A.M.K. EIN FESTING SKAL VERA FYRIR HVERJA SAMSETNINGU
 JARÐSKJÁLFTAFASTINGAR SKULU VERA SKV. NFPA 13.
 EÍNAFTA JARÐSKJÁLFTAFASTINGAR SEM VARNA HLIÐARFÆRSLU SKULU VERA MEÐ MAX. 12 METRA MILLIBILI Á STOFNUM.
 TVÍAFTA JARÐSKJÁLFTAFASTINGAR SEM VARNA FÆRSLU Í ALLAR ÁTTIR SKULU VERA MEÐ MAX 24 METRA MILLIBILI Á STONUM.
 ÓBAHAUSAR SKULU VERA UPPVÍSANDI 15 MM K-80 (SSU) Standard.
 EFRIR BRÚN ÓBAHAUSA SKULU STAÐSETTIR 75 MM - 150 MM FRÁ LOFTI.
 Í ÖLLUM LÁGPUNKTUM LAGNAR SKAL KOMA FYRIR TÆMINGARLOKUM

GRUNNMYND 1:50

01 28/4/06- tekið tillit til athugasemda eldvarnari.			
Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
ESKIVELLIR 1 HAFNARFIRÐI			
SLÖKKVIKKERFI KJALLARA			
MKV.	1:50 1:20		
DAGS.	FEB. 2006		
VERK NR.	2423		
TEIKN. NR.	2-26		
HANNAÐ	SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009		
TEKNAÐ	G.H.		
YFIRFÁRIÐ			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail teknithjonusta@islandia.is kt. 440693-2539			