



**SKÝRINGAR**

STEYPA S-250, SEMENTINNIHALD = 300kg/M  
 STEYPUHULA Í ÖTVEGGJUM = 30mm  
 STEYPUHULA Í PLÖTU = 20mm  
 BENDISTÁL Ks410

BENDING VEGGJA  
 ÖTVEGGJUR EINFÖLD GRIND Í ÖTBRÓN  
 LÁRÉTT K12 c/c 150#  
 LÖRÉTT K12 c/c 180#  
 MILLIVEGGIR EINFÖLD GRIND  
 K12 c/c 180#  
 MILLIVEGGIR MILLI ÍBÖÐA  
 K12 c/c 150#

13. SEPT. 2005

01	JÚLÍ 05	BÆTT VIÐ SNÍÐUM	G.H.
Br.	Dogs.	EÐLI breytingu	Sign

**ESKIVELLIR 7  
HAFNARFIRÐI**

BENDING VEGGJA 4 HÆÐAR  
 BENDING PLÖTU YFIR 4 HÆÐ

MKV.	1:50 1:20
DAGS.	MÁÍ. 2005
VERK NR.	2422
TEIKN. NR.	1-06A
HANNAÐ	SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009
TEIKNAD	G.H.
YFIRFARID	
<b>TÆKNIPJÓNUSTA</b>	<b>SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf</b>
	STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
	SÍMI 565-4255 FAX 565-2875
	E-mail taekni@tjonusa@islandia.is
	kt: 440693-2539