



GRUNNMYND 1:50

TÁKN FYRIR LAGNIR	
—	SKULPLOON
—	REGNVATNSLOON
—	JARUVATNSLOON
—	JARUVATNS + REGNVATNS
—	MEYSLUVATN
—	BAKKENNSLI HITAVEITU

SKÝRINGAR

Frávætuagnir undir botnplötu og utan með hási skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirktu á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörunu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þessi skal gætt að rör gæti þenist eðlilega.

23. OKT. 2005

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
ESKIVELLIR 7 HAFNARFIRDI GRUNNMYND-GRUNNLAGNA MKV. 1:50 DAGS. OKT. 2004 VERK NR. 2422 TEIKN. NR. 2-04 HANNAD. SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009 TEIKNAD. G.H. YFIRKAERID			
TÆKNIS-ÖNUSTU SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf. STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRDI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail tæknioenusta@siandis.is kt. 440693-2539			