



Grunnmynd, 1:50

**BATTERIÐ**

*Sveinbjörn Hinriksson*  
Kt. 110457-2789

**Skýringar**

Almennar skýringar sjá blað 00-01  
**Steyg**  
 Brotþolsflokkur: C25/28 samkv. ENV 206 (250)  
 Vatnssementstala: skal vera minni en 0,55  
 Loftmagn: 5-7%  
 Sigmál: 60-80 mm

**Álag á plötur**  
 Eiginþyngd: 4,5 kN/m<sup>2</sup>  
 Léttir milliveggir: 1,0 kN/m<sup>2</sup>  
 Notadlag á plötur: 1,5 kN/m<sup>2</sup>  
 Notadlag á stiga og svölur: 3,0 kN/2

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
		Byggingafulltrúi Hafnarfirðar	
		Ágreitt þenn	
		3-8 JUN 2006	
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkgötu 8 Hafnarfjörð Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@internet.is		Staður Vesturgata 10 Hafnarfjörð	
		Skýring Veggir 1. hæð, Plata yfir 1. hæð	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr.
<i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	1:50	29.6.06	07-06
			Teikn.nr. 1-03