



**SKÝRINGAR**

1. STJÓRNSTÖÐ T.D. DANFOSS ECL COMFORT 2000  
230VAC SEM ER VEDURSTÖÐ MEÐ P30 KORTI OG STJÓRNAR  
FRAMRÁSARHITA (7) EFTIR ÚTIHITA (2). STILLA SKAL  
FRAMRÁSARHITA (7) Á 50°C ÞEGAR ÚTIHITI ER -15°C.
2. ÚTIHITASKYNJARI
3. STILLILOKI/STRENGLOKI ø15
4. STOPPLOKI ø20
5. DÆLA 0,4 L/S, 5 mVs ÞRÝSTIÞÝRÐ, AFKÖST SKULU NÁST Á MIÐRÁÐA.
6. STOPPLOKI ø20
7. FRAMRÁSAHITASKYNJARI DANFOSS TENGIST (1)
8. TÆMINGARLOKI
9. SJÁLFRVIRK LOFTSKRÚFA
10. DEILIGRIND FYRIR GÓLFGEISLASLÖNGUR, FRAMRÁS
11. STILLILOKI (RENNSLISGLÖS l/h), STILLT SKV. STILLITÓFLU
12. EINSTEFNULOKI ø20
13. STJÓRNLOKI DANFOSS KV=0,63 NC SEM TENGIST (1) ø15
14. STOPPLOKI ø20
15. BAKRÁSARHITASKYNJARI DANFOSS TENGIST (1)
16. TÆMINGARLOKI
17. SJÁLFRVIRK LOFTSKRÚFA
18. DEILIGRIND FYRIR GÓLFGEISLASLÖNGUR, BAKRÁS
19. STJÓRNLOKI (230VAC) SEM TENGIST VEGGSTILLUM (21)
20. HITAMÆLIR
21. VEGGHITASKYNJARI 230VAC AF/Á STILLI T.D. DANFOSS.  
EKKI ER ÁSTÆÐA AÐ HAFA VEGGHITASTILLI Í  
ÖLLUM RÝMUM, SJÁ GRUNNMYNDIR
22. ÞRÝSTIMINNKARI, 0,5 L/s VIÐ 200 kPa
23. ÞRÝSTIJAFNARI, Kv = 0,63
24. SLAUFULOKI, Kv = 0,63
25. HITASTÝRÐUR LOKI, Kv = 0,63 - STILLISVIÐ 10-40°C, STILLIST Á 10°C



Sampykkt þann

Í 6 NOV. 2006

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarid

**VSB**

**VERKFRÆÐISTOFA**

BÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRÐUR · KENNIT. 710790-2899  
vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Áritun sérhónuðar  
Sveinn Áki Sverrisson, kt. 230855-5609  
Verkhetti  
**Vesturgata 12a**  
**Hafnarfirði**  
Kr. 110457-2789

Verkhliuti		Lagnir		Hitalagnir		Kerfismynd og tækjalisti	
Hannað	Teiknað	Yfirfarid	Kvarði	Slóða			
BS	BS	SÁS	1:50	/ A2			
Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa				
23.10.2006	06745	P403a	-				