



Samþykkt þann
16 NOV. 2006
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

SKÝRINGAR

1. STJÓRNSTÖÐ T.D. DANFOSS ECL COMFORT 2000
230VAC SEM ER VEDURSTÖÐ MEÐ P30 KORTI OG STJÓRNAR
FRAMRÁSARHITA (7) EFTIR ÚTIHITA (2). STILLA SKAL
FRAMRÁSARHITA (7) Á 50°C ÞEGAR ÚTIHITI ER -15°C.
2. ÚTIHITASKYNJARI
3. STILLILOKI/STRENGLOKI ø15
4. STOPPLOKI ø20
5. DÆLA 0,4 L/S, 5 mVs ÞRÝSTISTÝRÐ, AFKÖST SKULU NÁST Á MIÐHRAÐA.
6. STOPPLOKI ø20
7. FRAMRÁSARHITASKYNJARI DANFOSS TENGIST (1)
8. TÆMINGARLOKI
9. SJÁLFRVIRK LOFTSKRÚFA
10. DEILIGRIND FYRIR GÓLFGEISLASLÓNGUR, FRAMRÁS
11. STILLILOKI (RENNISLISGLÖS 1/m), STILLT SKV. STILLITÓFLU
12. EINSTEFNULOKI ø20
13. STJÓRNLOKI DANFOSS KV=0,63 NC SEM TENGIST (1) ø15
14. STOPPLOKI ø20
15. BAKRÁSARHITASKYNJARI DANFOSS TENGIST (1)
16. TÆMINGARLOKI
17. SJÁLFRVIRK LOFTSKRÚFA
18. DEILIGRIND FYRIR GÓLFGEISLASLÓNGUR, BAKRÁS
19. STJÓRNLOKI (230VAC) SEM TENGIST VEGGSTILLUM (21)
20. HITAMÆLIR
21. VEGGHITASKYNJARI 230VAC AF/Á STILLI T.D. DANFOSS.
EKKI ER ÁSTÆÐA AÐ HAFNA VEGGHITASTILLI Í
ÖLLUM RÝMUM, SJÁ GRUNNMYNDIR
22. ÞRÝSTIMINKARI, 0,5 L/s V/ID 200 kPa
23. ÞRÝSTIJAFNARI, Kv = 0,63
24. SLAUFULOKI, Kv = 0,63
25. HITASTÝRÐUR LOKI, Kv = 0,63 - STILLISVIÐ 10-40°C, STILLIST Á 10°C

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarð



VERKFRÆÐISTOFA

ÞÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRÐUR · KENNIT. 710796-2899
vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Árntun sérhönnuðar	Sveinn Áki Sverrisson, kt. 230855-5609			
Verkheiti	Vesturgata 12b Hafnarfirði			
Verkhliuti	Lagnir Hitalagnir Kerfismynd og tækjalisti			
Hannað	Teiknað	Yfirfarð	Kvarði	Síða
BS	BS	SÁS	1:50	/ A2
Dags.	Verkefni	Teikning	Útgáfa	
23.10.2006	06745	P403b	-	

V:\2006\06745\06745-Vesturgata 12\Sheets\AIP-403.dwg