



90 mm plastp. + 32 mm svæðislýsing
2x50 mm plastp. sími og sjónvarp

AÐ LÓÐAMÖRKUM

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.
HÆÐ Á ROFUM SÉ 110 sm.
TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

NEMA ANNARS SÉ GETID

L = SÍONVARP, F = BÆJARSÍMI
H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

[R] REYKSKYNJARI jóniskur
[R]o REYKSKYNJARI optiskur

○→ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNAKERFIS H=V/LOFT

								KIRKJUVELLIR 7 HAFNARFIRÐI		MKV. 1:50
								AFSTÖÐUMYND OG SNIÐ		TEKNNR. 1
										SÍÐASTA TNR.
A	08-11-25	HEIMTAUGARTEIKNING	T.S.	T.S.	220146-2439	TERA s/f		RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA	TNR. 1	AF 4
ÚTÖ.	DAGS.		TEKNI.	HANNAÐ	KENNITALA	EDMUND BELLERSJÓN		RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA	ÚTÖ.	A
						TRAUÞYTTI SVENNDÓRNSON		RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA	GYMSLUNN.	