



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5²
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 110 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A. } NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI
 H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

[R] REYKSKYNJARI jóniskur
 [R] REYKSKYNJARI optiskur

○→ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

Handwritten signature

				KIRKJUVELLIR 7 HAFNARFIRDI				MRV. 1:50		
				1 HÆÐ RAFLÖGN OG SMÁSPENNA				TEKNSNR. 3		
				<i>TERA</i>				SÍÐASTA TNR.		
A	08-11-25	HEIMTARTEIKNING	T.S.	T.S.	220146-2439	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA		TNR. 3	AF 4	ÚTG. A
ÚTG.	DAGS		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA	EDMUND BELLERSEN TRAUVA SVEINJÓRNSÓGN	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA SÍMÍ 5687288 SÍMÍ 5687290	GEYMSLUSK.	