


Byggingarlausnir Hálfarjarðar  
Alríkharðsson  
15 FEB 2006

HEITI	MYND	HEITI	MYND
DAFA ÞÉTTILISTI 15/2 mm Á LANGSKEYTI EINGA SJÁ DEILI FYRIR FESTINGAR	 1 rúlla = 12,5 m	SKRÚFA 4,8x38 mm TORX TIL FESTINGA Á RENNUBANDI	
FESTIFRAUD 750 ml	 1 brúsi = 0,025 m³	SKRÚFA 4,8x110 mm SH	
LOKUD DRAGNOÐ 4,8x14,5 mm GRÁ		SKRÚFA A 6,0x160 mm SH	
MÚRTAPPI 8x40 mm SJÁ DEILI 5/406		TRAPISUSKINNA RAUTT KEMUR Á ÞAKSKRÚFUR	
OLÍUKÍTTI 300 ml HVÍTT	 1 túpa = ca 6 m	TRÉSKRÚFA 4,0x40 mm TIL FESTINGAR Á KROSSVIÐ	
PLASTHETTUR 19 mm Í LIT EINGA		TRÉSKRÚFA 5,0x80 mm TIL FESTINGAR Á TIMBURKÖRMUM	
PLASTHETTUR 25 mm Í LIT EINGA		TRÉSKRÚFA 6,0x60 mm	
REKNAGLI NAILFIX 4,5x45 mm GRÁ		ÚREÐANKÍTTI 300 ml HVÍTT	 1 túpa = ca 6 m
SILIKONKÍTTI 300 ml HVÍTT	 1 túpa = ca	PULSULISTI 13 mm	
SKRÚFA 14 SB 4,8x20 mm TIL FESTINGAR Á ÁFELLUM Á ÞAKI			
SKRÚFA 19 A 6,5x170 mm			
SKRÚFA 19 A 6,5x35 mm TIL FESTINGARÁ ÞAKEININGUM SKRÚFIST Í RENNUBITA			
SKRÚFA 25 A 6,5x110 mm TIL FESTINGAR Á YLEININGUM SKRÚFIST Í LÁGBÁRU			
SKRÚFA SB 4,8x17 mm TIL FESTINGAR Á ÁFELLUM Á VEGGJUM			

BÁRUDÉTTILISTI UNDIR KJÖL  
OG UNDIR ÁFELLU NEDAN ÞAKGLUGGA



BÁRUDÉTTILISTI UNDIR STÁL VIÐ RENNÚÁFELLU



ÖLL AFDOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AD HLUTA EDA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI LÍMTRÉVIRNETS EHF

Númer	Dags	Skýring breytingar	Br. af
<b>limtreVimet</b> Tæknideild Vidarhóla 2b, 110 Reykjavík Sími: 530 6000 Faxi: 530 6019		MKV: 1.100 á A TEIKN: EHA DAGS: 24.07.2006 REKN: EHA VERKNR: 2005110020 YFIRF: BI ÚTGÁFA NR.: 01 NR. TEIKNINGAR: 409	HEITI VERKS: Steinhella 6 HEITI TEIKNINGAR: Fylgihlutalisti NAFN HÖNNUÐAR: Bjarni Ingibergsson Byggingatæknifræðingur 039861-2729 ÁRITUN HÖNNUÐAR: ÁRITUN SAMRÆM HÖNNUÐAR:
		DAGS. ÁRITUNAR: 17.06	DAGS. ÁRITUNAR: