

SKÝRINGAR

SÓTT ER UM BYGGINGARLEYFI FYRIR STÖDVARHÚSI Á LÓÐINNI NR. 16 VÍÐ ÓSEYRARBRAUT Í HAFNARFIRÐI. Á LÓÐINNI REKUR MALBIKUNARSTÖÐ HLADBÆJAR-COLAS BIRGDASTÖÐ OG BIKÞEYTFRAMLEIÐSLU.

STÖDVARHÚSID VERÐUR BYGGT ÚR STEINSTEYPTUM EININGUM. ÞAD VERÐUR STAÐSETT Á SAMA STAÐ OG ELÐRA STÖDVARHÚS OG HÚS BINDIEFNISÁFYLLINGAR.

HÚS SEM FJARLÆGD HAFNA VERID ERU:
1. NÓVERANDI STÖDVARHÚS, BYGGT ÚR STEINSTEYPTU ÁRID 1975, SKRÁÐ STÆRD 31,5 M2, MHL. 07.
2. HÚS BINDIEFNISÁFYLLINGAR, BYGGT ÚR TIMBRI 1975, SKRÁÐ STÆRD 11,0 M2, MHL. 06.

STARFSEMI:
Í HÚSINU VERÐUR BIKÞEYTFRAMLEIÐSLA OG AFGREIÐSLU- BÓNADUR BIKÞEYTU FYRIR MALBIKSFRAMLEIÐSLU AUK VÖRUGEYMSLU OG STARFSMANNADSTÖÐU. FJÖLDI STARFSMANNA VERÐUR 2-3 MENN.

STÆRDIR:
BRÚTTÓ FLATARMÁL 307,0 m2, BOTNFLÖTUR 233,1 m2. BRÚTTÓ RÚMMÁL 1340,0 m3

BURNAHÓLFUN:
HÚSINU ER EIN BRUNASAMSTÆÐA, SKIPT Í TVÖ BRUNAHÓLF. STARFSMANNAADSTADA ER SÉR BRUNAHÓLF.

BURÐARVIRKI:
UNDIRSTÖÐUR ERU ÚR FORSTEYPTUM EININGUM. GÓLFPLATA OG SÖKKULFÆTUR ERU ÚR STEINSTEYPTU, STEYPTRI Á STAÐNUM. GÓLFPLATA VERÐUR VÉLSLÍPUÐ MED HALLA AÐ NIÐURFÖLLUM.

ÚTVEGGIR VERÐA ÚR 320 mm ÞYKKUM FORSTEYPTUM SAMLOKUEININGUM. Á AUSTUR OG NORDURHLIÐ VERÐUR BRUNAMÓTSTADA ÚTVEGGJA A-REI120 EN A-REI60 ANNARS STADAR. EININGARNAR ERU ÚR 70 mm STEINSTEYPTRI VEDUR-KÁPU OG 150 mm STEINSTEYPTUM BERANDI VEGG. Á MILLI VEDURKÁPU OG VEGGJAR ER 100 MM EINANGRUN.

ÞAK VERÐUR BORID UPPI AF LÍMTRÉSBITUM C/C 6000 mm. OG ÞAKÁSUM ÚR LÍMTRÉ, BRUNAMÓTSTADA B-REI60.

BERANDI INNVEGGIR VERÐA ÚR 180 mm ÞYKKRI STEINSTEYPTU. MILLIGÓLF VERÐUR ÚR STEINSTEYPTUM 60 mm ÞYKKUM FILIGRANPLÖTUM MED 180 mm ÞYKKRI ÁSTEYPTRI PLÖTU. BRUNAMÓTSTADA BERANDI VEGGJA OG MILLIGÓLFV ERÐUR A-REI60.

GLUGGAR OG HURDIR
GLUGGAR OG ÚTIHURDIR VERÐA ÚR ALI OG TIMBRI. GLER Í GLUGGUM VERÐUR TVÖFALT EINANGRUNARGLER.
HURD Á BJÖRGUNAROPI Á NORDURHLIÐ SKAL VERA ÚR STÁLI MED A-EI60 BRUNAMÓTSTÖÐU.
LÍDFELLIHURDIR VERÐA ÚR LÖKKUÐU STÁLI. UM ER AÐ RÆÐA HURDIR ÚR SAMLOKUFLEKUM MED POLYURETHAN EIANGRUN MILLI STÁLBIRÐA. HURDIRNAR VERÐA RAFKNÓUNAR.

ÞAK
ÞAKHALLI ER 7 GRÁÐUR. ÞAK VERÐUR KLÆTT MED STÁLSAMLOKUEININGUM Á LÍMTRÉSÁSA SEM UNDIRÞAK. UM ER AÐ RÆÐA 1200 mm BREIÐAR EININGAR MED STÍFRI STEINULL MILLI 0,6 mm ÞYKKRA STÁLBYRÐA. T.D. PE-150 FRÁ YLEININGUM EDA SAMBÆRILEGAR EININGAR. BRUNAMÓTSTADA A-EI60. YFIRBORD STÁLS ER FULLLAKKAÐ UTAN SEM INNAN. YSTA ÞAKKLÆÐNING ÞAKS VERÐUR GALVANHÓÐUÐ OG LÖKKUÐ BÁRUSTÁLSKLÆÐNING, SEM FEST ER Á SAMLOKUEININGARNAR. UNDIR BÁRUSTÁLSKLÆÐNINGU VERÐUR ÞAKPAPPI. KLÆÐNING Í FLOKKI B(roof) (t2).

LÉTTIR INNVEGGIR:
INNVEGGIR Í STARFSMANNAADSTÖÐU VERÐA BYGGDIR ÚR 34X70 OG 37X90 mm TIMBURGRIND. Í ÖLL HÓLF INNVEGGJA VERÐUR HLJÓÐ-OG BRUNAEINANGRAD MED FESTRI 70-100 mm ÞILULL. BRUNAMÓTSTADA B-EI60.

KLÆÐNINGAR:
KLÆÐNINGAR LÉTTRA INNVEGGJA OG LOFTA VERÐA Í FLOKKI NR. 1. (K10 B-s1,d0)
Í STARFSMANNAADSTÖÐU ER UM AÐ 12 mm SECURITPLÖTUR. YFIRBORD ÚTVEGGJA INNAHÚSS ER STEINSTEYPA ÁN KLÆÐNINGAR.
KLÆÐNING ÞAKS AÐ INNAN ER ÚR 0,6 mm LAKKHÓÐUÐU STÁLI.

EINANGRUN:	GERD:	U-GILDI W/M2C
ÚTVEGGIR A-REI60	100 mm PLASTEIN. (24KG/m3)	0,38
ÚTVEGGIR A-REI120	100 mm STEINULL (120KG/m3)	0,35
GÓLF	75 mm PLAST (24KG/m3)	0,28
ÞAK	150 mm STÍF STEINULL	0,24
GLUGGAR	TVÖFALT K-GLER	1,90
HURDIR	ÁLHURDIR	3,00
LÍDFELLIHURDIR	POLYURETHAN	2,80

MERKINGAR:
BO MERKIR BJÖRGUNAROP. HÉR ER UM AÐ RÆÐA 560X1060 mm HLIDARHENDAN STÁLHLERA.
GN MERKIR GÓLFNIÐURFALL
GK MERKIR GÓLFHÆÐ Í HÆÐAKERFI HAFNARFJARDAR
HS MERKIR HANDSLÖKKVITÆKI
ÚT MERKIR ÚT/EXIT LÝSING SAMKVÆMT ÍST EN1838:1999 OG ÍST EN 50172:2004 OG LEIDBEININGUM BRUNAMÁLAST. 160.BR3.
RS MERKIR REYKSKYNJARI Í SJÁLFRIRKU BRUNAVÍÐVÖR.KERFI.
IK MERKIR INNTAK FYRIR KALT VATN
IH MERKIR INTAK FYRIR HEITT VATN
IR MERKIR INNTAK RAFMAGN.
VL MERKIR VÉLRÆN LOFTRÆSING
L MERKIR LÓÐARHÆÐ

LAGNIR:
HÚSID VERÐUR HITAD UPP MED INNSTEYPTUM HITALÖGNUM Í GÓLFPLÖTU OG TENGT HITAVEITU.
VATNSLAGNIR VERÐA Í DRÁTTARRÖRUM Í GÓLF.
FRÁVEITULAGNIR VERÐA Í GRUNNI.
RAFTAFLA OG RAFINNTAK VERÐUR Í RAFTÖFLURÝMI.

MENGUNARVARNIR:
FRÁVEITA SALERNA, HANDLAUGA OG STURTU TENGIST BEINT VÍÐ FRÁVEITUKERFI, EN FRÁVEITA GÓLFNIÐURFALLA TENGIST NÓVERANDI ÓLÚSKILJU Á LÓÐ, ÁÐUR EN ÞAD FER Í FRÁVEITUKERFI BÆJARINS.

HEILBRIGÐISEFTIRLIT:
HÚSNÆÐID ER SKILGREINT SEM ATVINNUHÚSNÆÐI. VERÐI STARFSLEYFISSKILD STARFSEMI SAMKVÆMT LÖGUM UM HOLLUSTUHÆTTI OG MENGUNARVARNIR NR. 7/1998 M.S.B. Í HÚSINU BER REKSTRARADILA AÐ AFLA STARFSLEYFIS HEILBRIGÐISNEFNAR HAFNARFJARDAR OG KÓPAVOGSSVÆÐIS. MENGUNARVARNARBÚNADI FRÁVEITU VERÐUR KOMID FYRIR Í SAMRÆMI VÍÐ ÁKVÖRDUN HEILBRIGÐISNEFNAR.

LITIR OG ÁFERÐ:
ÚTVEGGIR VERÐA STEINADIR AÐ UTAN MED DÖKKGRÁRRI SJÁVARMÖL. ÞAK, GLUGGAR OG HURDIR VERÐA HVÍTUR AÐ LIT LITANÓMAR RAL 9010.

BRUNATÆKNILEG ÚTTEKT:
SJÁ MEDFYLGJANDI BRÉF VGK-HÖNNUNAR H.F. FRÁ 27.02.2008 UNDIRRITAD AF GUDNA I. PÁLSSYNI BRUNAVERKFR.

SKRÁNINGARTAFLA

Skráningartafla: Stöðvarhús, Óseyrarbraut 16, Hafnarfirði.					Skrásetjari: Bjarni Vésteinsson											
Landnúmer: 122093					Kennitala: 2509454429											
Matshlutanúmer: 08					Útgáfa: 4.01b Dags: 24.1.2011											
Uppskipting og lýsing					Stærðir											
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	Reiknitala
Lokun	Rými hæð-röð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflötur m²	Milliflötur m²	Stigur m²	Op m²	Brúttóflötur m²	Brúttóflötur sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflötur m²	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál
Matshluti					233,1	73,9	3,2	0,0	307,0	0,0			1.340,0	291,6	307,0	
Botn													46,6			
	01	1. hæð			233,1	73,9	3,2	0,0	307,0	0,0			1.293,4	291,6	307,0	
A	0101	Stöðvarhús	N	0101	233,1	73,9	3,2		307,0		5,03	6,58	1.293,4	291,6	307,0	5,55
C	0102	Útistigi og pallur	U	0101	6,3				6,3							
Athugasemdir					Húsið er byggt úr forsteyptum einingum Þykkt útveggja er 320 mm											
Sameignir sumra																
Eignarhald																
Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Séreign m³	Séreign og sameign m³												
0101	Stöðvarhús	307,0	1.618,380	1.618,380												
	Alls	307,0	1.618,380	1.618,380												

Samþykkt þann
09 FEB 2011
Byggingarást. Sigurður Steinarsson

ÚTGÁFUFERILL			
NÖMUR:	DAGS:	SKÝRINGAR:	HANNAD:
B1	28.02.2008	FRUMÓTGÁFA	BV
B2	04.04.2008	SKÝRINGUM BREYTT	BV
B3	15.08.2008	SKÝRINGUM OG SKRÁNINGARTÖFLU BREYTT	BV
B4	17.11.2008	SKÝRINGUM OG SKRÁNINGARTÖFLU BREYTT	BV
B5	24.01.2011	SKÝRINGUM OG SKRÁNINGARTÖFLU BREYTT	BV
DAGS. UNDIRSKRIFTAR:		NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUNAR:	
		BJARNI VÉSTEINSSON 250945-4429	
UNDIRSKRIFT SAMRÆMINGARHÖNNUNAR:			

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA EDA HEILD, ER HAD SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.

VGK HÖNNUN
GRENSÁSVEGI 1 · 108 REYKJAVÍK · Sími: 422 3000 · Fax: 422 3001
VEFFANG: www.vgkhonnun.is NETFANG: vgkhonnun@vgkhonnun.is

HEITI VERKS:
ÓSEYRARBRAUT 16
STÖDVARHÚS HAFNARFIRÐI

HEITI TEIKNINGAR:
ADALUPPDRÁTTUR
BIRGDASTÖÐ HLADBÆJAR-COLAS
SKÝRINGAR OG SKRÁNINGARTAFLA

MELT: JTC TEIKNAD: BV GEYMSLUNÖMUR: VNR: 7.031.270
HANNAD: BV YFIRFARID: BOVÞ MKV: A2 NR. TEIKNINGAR:
DAGS. UNDIRSKRIFTAR: 24/1/2011 NAFN OG KT. HÖNNUNAR: MANNVIT 430572-0169 **A100**
UNDIRSKRIFT HÖNNUNAR: *Bjarni Vésteinsson* ÚTGÁFA: B5

