



GRUNNMYND 6. HÆÐ. MKV. 1:50.
HÚS 9B.

Sérstakar skýringar vegna glerlokunar á svalagöngum.

Til skjölmyndunnar á svalagöngum er svalagöngum lokað að hluta með 8 mm hertu gleri. Til að uppfylla ákvæði bygginga og brunareglugerða varðandi reykraestingu má glerklæðning/ lokun ekki loka svalagöngi meira en að tryggð verði eðlileg reykraesting svalagönganna.

Það er gert þannig í þessu tilviki að reyrt er stálvirki sem ber uppi glerklæðningu úr 8 mm hertu gleri. Gler stæðir eru þannig að 100 mm rífa myndast neðan við gler á milli glereneinga sitt hvorumegin við stálsútur er 100 mm rífa, og að ofan er 500 mm bíl.

Á þann hátt er tryggð 40% opnun flatarins.

Frágangur lóðar:

Þegar aðaluppdrættir hafa verið samþykktir skal gerður lóðaruppdráttur "séruppdráttur", uppdrátturinn skal vera í samræmi við 3. kafla í byggingarreglugerð (441/1998), og kafla 4.7. Frágangur lóðar, í gildandi skipulagsskiðmáttum fyrir lóðina. Þess skal sérstaklega gætt að allur búnaður teiknaður skal vera í samræmi við reglugerð nr. 942/2002, um tryggð leitvalstækja og öflit með þeim.

ESKIVELLIR 9 HAFNARFIRÐI. (9B)	
Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi.	
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.	
Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@simnel.is	
STH. teiknistofan ehf. K. 510298-2765. KJ. aðalhönnuðar: 141250-4188.	
Skýringar:	Séruppdráttur.
Teikning:	Grunnmynd 6 HÆÐ (Hús 9B).
Mælikvarði:	1:50. Dagsetning: 7 júlí 2004.
Undirskrift:	[Signature]
Blað nr. 14 af 10.	
Breytt:	