



GRUNNMYND 3. HÆÐ. MKV. 1:50.
HÚS 9B.

Sérstakar skýringar vegna glerlokunar á svalagöngum.

Til skjölmyndunnar á svalagöngum er svalagöngum lokað að hluta með 8 mm hertu gleri. Til að uppfylla ákvæði bygginga og brunareglugerða varðandi reykkræstingu má glerklæðning/ lokun ekki loka svalagöngi meira en að tryggð verði eðlileg reykkræsting svalagönganna.

Það er gert þannig í þessu tilviki að reynt er stálvirki sem ber uppi glerklæðningu úr 8 mm hertu gleri. Gler stærðir eru þannig að 100 mm rífa myndast neðan við gler á milli glerleinainga sítt hvorumegin við stálsúlur er 100 mm rífa, og að ofan er 500 mm bíl.

Á þann hátt er tryggð 40% opnun flatarins.

Frágangur lóðar:

Þegar aðaluppdrættir hafa verið samþykktar skal gerður lóðaruppdráttur "séruppdráttur", uppdrátturinn skal vera í samræmi við 3. kafla í byggingareglugerð (441/1998), og kafla 4.7. Frágangur lóðar, í gildandi skipulagsskiðmátum fyrir lóðina. Þess skal sérstaklega gætt að allur búnaður leiksvæða skal vera í samræmi við reglugerð nr. 942/2002, um öryggi leikvallataekja og eftirtil með þeim.

ESKIVELLIR 9 HAFNARFIRÐI. (9B)

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi.
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.
Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@simnet.is
STH, teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kt. aðalhönnuðar: 141250-4188.

Skýringar:	Séruppdráttur.
Telking:	Grunnmynd 3 HÆÐ (Hús 9B).
Mælikvarði:	1:50. Dagsetning: 7 júlí 2004.
Undirskrift:	
Blað nr.:	8 af 10.
Breytt:	