



GRUNNMYND 1. HÆÐ. MKV. 1:50.
HÚS 9B.

Sérstakar skýringar vegna glerlokunar á svalagöngum.

Til skjólmyndunnar á svalagöngum er svalagöngum lokað að hluta með 8 mm hertu gleri. Til að uppfylla ákvæði bygginga- og brunareglugerða varðandi reykræstingu má glerklæðning/ lokun ekki loka svalagangi meira en að tryggð verði eðlileg reykræsting svalaganganna.

Það er gert þannig í þessu tilvik að reyst er stálvirki sem ber uppi glerklæðningu úr 8 mm hertu gleri. Gler staðir eru þannig að 100 mm rífa myndast neðan við gler á milli glerreina sít hvorumegin við stálsúlur er 100 mm rífa, og að ofan er 500 mm bl.

Á þann hátt er tryggð 40% opnun flatarinn.

Frágangur lóðar:

Þegar aðaluppdráttir hafa verið samþykktir skal gerður lóðuppdráttur "séruppdráttur", uppdrátturinn skal vera í samræmi við 3. kafla í byggingarreglugerð (441/1998), og kafla 4.7. Frágangur lóðar, í gildandi skipulagsskilmálum fyrir lóðina. Þess skal sérstaklega gætt að allur bónaður leiksvæða skal vera í samræmi við reglugerð nr. 942/2002, um tryggi leikvallataekja og eftirli með þeim.

ESKIVELLIR 9 HAFNARFIRÐI. (9B)

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi.
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.
Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@simnet.is
STH, teiknistofan ehf. kl. 510298-2768. Kl. aðalhönnuðar: 141250-4188.

Skýringar:	Séruppdráttur.
Teikning:	Grunnmynd 1 HÆÐ (Hús 9B).
Mælikvæði:	1 : 50.
Undirskrift:	
Blað nr.:	4 af 10.
Breytt:	

Dagsetning: 7 júlí 2004.