



Inntök samþykkt 12/11 1993.
f.h. RAFVEITU HAFNARFIRDAR
Birgir Dagbjarts.

Samþykkt 3/11 TR 25
VEGNA FULLNÁMNAFJÁLAUNNA
Jón L. Þorsteinsson
f.h. RAÐVEITU HAFNARFIRDAR

Lofnet 2xØ20 } lagnir í grunnplötu
símí 2xØ20 }

SKÝRINGAR:

=====
Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
Pípur séu 16 mm. vír 1,5 mm².
Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.
Hæð rofa og tengla í
þvottahúsi sé 105 cm. Allar hæðir miðast
við fullfrágengin gólf.
Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda baðkar og sturtubotn.
Ganga skal frá raflögn s.k.v. reglugerð R.E.R og
viðkomandi rafveitu.
L táknar loftnet
F táknar símí
DS táknar dyrasímí.

} nema annars
sé getið

3094

ÁLFHOLT 22 HAFNARFIRDÍ				
DAGS.	NAFN	RAFLÖGN 1.HÆÐ OG VEIKSTRAMSLAGNIR	KVARDI	
FRDR	átt. 92		JET JGH	/:50
TEKN	-/-		-/-	
SAM				
Nr.		BLT af 3	MÁL.	
		Jens Ewertsson s. 653670		

BREYTING DAGS. TEKN. SAMP.

R.H. Ø50, loftnet 450,
símí 450, aukar frá T1 Ø25, rör skulu ná út fyrir lóðarmörk.