



2 x 50 mm RH. SÍMI  
 2 x 32 mm LOFTNET 50 mm  
 GARDLÝSING  
 INNTAKSRÖR HEIL AÐ LÓÐAMÖRKUM

Inntök samþykkt 15.11. 1993  
 f. h. RAÐVEITU HAFNARFJARÐAR  
 Albert Þröstinsson  
 HÚSVEITA TENGIST Á FASA S.

SKÝRINGAR

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10A  
 VÍRSÉ 15q.PÍPURSÉU 16mm.  
 HÆÐ TENGLA SÉ 20 cm HÆÐROFA 105cm  
 HÆÐ TENGLA OG ROFA Í BÍLGEYMSLU ÞVOTTAH.  
 SÉ 110 cm. ALLAR HÆÐIR MÍÐAST VÍÐ  
 FULLFRÁGENGID GÓLF.  
 BINDA SKAL SAMAN VATNSINNTOK OG  
 JARDBÍNDI BAÐKAR OG STURTUBOTN.  
 TAKA SKAL MÁL MI LLÍ VEGGJA S.K.V. SMÍÐATEIKNINGU.  
 GANGA SKAL FRÁ RAFLÖGN S KV REGLUGERD RER.  
 OG VÍÐKOMANDI RAÐVEITU.

L= LOFTNET  
 S=SIMI  
 DS=DYRASÍMI

Samþykkt 21-4 1993  
 VEGNA FULLNADARFRÁGANGS  
 Albert Þröstinsson  
 f. h. RAÐVEITU HAFNARFJARÐAR

HÁABERG 21 HF	DAGS	NÓV92
RAFLÖGN	BLAD	1AF2
	KVARDI	1: 50
BJARNI GUDJÓNSSON S. 54442	TEIKN	BG

V. 3102