


ROFAR	h105
ROFAR VIÐ RÚM Í	
SVEFNH HJÓNA	h 55
TENGLAR OG ROFAR SAMAN	h105
TENGLAR ELDHÚSUM	h105
TENGLAR BÖRUM	h105
TENGLAR BÖÐUM	h105
TENGLAR GEYMSLUM	h105
TENGLAR ÞVOTTAH	h110
TENGLAR SVÖLUM	h180
TENGLAR ELD AVEL	h 25
TENGLAR EÐA TENGIDÓSIR FYRIR OFAN	
ELD AVEL	h180
TENGLAR	h 20

MÁLSTRAUMUR ROFA 10A OG
TENGLA SE 16A
VÍR 1,5q
VIÐ STADSETNINGU VEGGJA OG
MIÐJUREIKNING Á DÖSUM SKAL
MIÐAST VIÐ BYGGINGARTEIKNINGU
VEGGLJÓÐS VIÐ INNGANG h220
VEGGLJÓÐS SVÖLUM h200
VEGGLJÓÐS BÖÐUM h200
VEGGLJÓÐS SVEFNH h130
BILIÐ Á MILLI LJÓÐSANA 30
ÖNNUR VEGGLJÓÐS h180
SÍMATENGLAR h 20
DYRASÍMI STÖÐ, TALTÆKI h135
DYRASÍMI SVEFNH h 90
LOFTNETSTENGLAR h 20
SÍMI OG LOFTNET SKULU EKKI
FALLA UNDIR SAMJA RAMMIA
OG RAFMAGN

24-5-93
VEGNA FILLINGARVILKINGA
Steflur Einarsson

Inntök samþykkt 19.10. 1993
L.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR
Albert Jónsson

HÚSVEITA TENGIST Á FASA S.



Úthlið 5
Raflögn MKV 1:50.
Teiknari Jónas Stefánsson.
Teikn Nóvemb 1992.

T 3112