



RH 50Ø
 F 50Ø
 L 25Ø
 G 25Ø
 Plastpípur 70 cm í jörð

Grunnmynd mkv. 1:50

Inntök samþykkt 2.17. 1990
 L. B. RAÐVEITU HAFNARFJÁRDAR
 Albert Kristjánsson
 HUSVEITA TENGIST A F-FAS
 Samþykkt 3/7 1990
 VEGNA FULLNADARFRÁGANGS
 Albert Kristjánsson
 G. Raðveitu Hafnarfjarðar

SKÝRINGAR
 HÆÐ ROFA SKAL VERA 110 CM FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÖLFUM.
 HÆÐ ROFA Í HJÓNAHERB. SÉ 80 CM.
 HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉ Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN.
 HÆÐ TENGLA, L OG F SÉU 20CM.
 HÆÐ VEGGLJÓSA SÉ 160 CM.
 HÆÐ VEGGLJÓSA Í WC OG BAÐI SÉ 200 CM.
 HÆÐ VEGGLJÓSA Í ELDHÚSI SÉ 150 CM.
 HÆÐ TENGLA FYRIR ELDAVÉL SÉ 30CM.
 HÆÐ DYRABJÖLLU SÉ 220 CM.
 MÁLSTRÁUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10 A.
 PÍPUR SÉU 16MM OG VÍR 1,5MM.
 TAKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA SKV. SMÍÐATEIKNINGU.
 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

TEIKNING NR. 2819

Víðiberg 13 Hafnarfirdi	teikning nr 71
Rafagnateikning	blad 1 af 2
Grunnmynd	mkv. 1:50
	dags. nóv 89
Þórunn Kristjánsson Rafvirkjam. s 54750	yfirfarir þróðul:
V Elma Cates Tæknit.	teiknad V.B. Cates