



GRUNNMYND 1:50

SKÝRINGAR

Frávælingar undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlegg. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlegg þannig að engar skemmdir verki á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skreyta skal rör með þar til gerðum mættíring.
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

TÁKN FYRIR LAGNIR	
—	SKULPLOD
—	REGNVATNSLOD
—	JARNAVATNSLOD
—	JARNAVATNS + REGNVATNS
—	NETJUVATN
—	BAKRENNSLI HITAVATN

26. AUG. 2005

Br.	Dags.	EMH breytinga	Sign.
EINIVELLIR 5 HAFNARFIRÐI			
GRUNNMYND – GRUNNLAGNA			
MKV. 1:50 1:500			
DAGS. AGÓST. 2005			
VERK NR. 2512			
TEIKN. NR. 2-01			
HANNAB. SÍG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAB. G.H.			
YFIRFARID			
TÆKNIBJÓUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf. STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI SÍM 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknibjousta@islandia.is KT. 440693-2539			