



SKÝRINGAR

STEYPA S-250, SEMENTINNHALD = 300kg/M
 STEYPUHULA Í ÖTVEGGJUM = 30mm
 STEYPUHULA Í PLÖTU = 20mm
 BENDISTAL K_s410

SKÝRINGAR

STEYPA-S250
 LÖFTINNHALD > 5%
 V/S-TALA < 0,55
 BENDISTAL= K_s410
 ÞAR SEM HÉÐ UNDIRSTADA ER > 120 SM KOMI EINFÖLD GRIND
 K10 c/c 300#
 FYLING INN Í SÖKLA SKAL VERA FROSTFRÍ OG ÞJAPPAST Í 30
 SM LÖGUM
 UNDIRSTÖÐUR HVÍLA Á ÞJAPPABRI FYLLINGU.
 MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 500 kN/M

2.3 NOV. 2005

| | | | |
|--|----------|----------------------|-------|
| 01 | NOV.2005 | BETT VÍÐ SNIDI 1A-1A | G.H. |
| Br. | Dags. | Eðli breytinga | Sign. |
| EINVELLIR 5 | | | |
| HAFNARFIRDI | | | |
| UNDIRSTÖÐUR-MÁLTEIKN | | | |
| MKV. 1:50 1:20 | | | |
| DAGS. AGÚST. 2005 | | | |
| VERK NR. 2512 | | | |
| TEIKN. NR. 1-01 | | | |
| HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009 | | | |
| TEIKNAD G.H. | | | |
| TEIKNARFARID | | | |
| TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR hf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRDI Sími 555-4255 FAX 555-2875 E-mail teaknithjonusta@stania.is kt. 410693-2539 | | | |