



Grunnmynd - Mkv.: 1:100

ALMENNT
Hæðir eru í m í staðbundnu hæðarkerfi
Leyft álag á sniðmynd
Táknar hæð á plötu í grunnmynd
Vindálag
Járnastærðir eru í mm
Timburastærðir eru í mm

ÁLAGSFORSENDUR
Leyft álag á grunn..... - MN/m²
Snjóálag..... 1,26xG KN/m²
Vindálag..... 1,76xG KN/m²
Notálag..... - KN/m²

TRÉVIRKI OG STÁLFASTINGAR
Limtré skal vera í gæðaflokki L40 (GL32)
Limflokki U (vahnshelt)
Adri burðarvörð skulu ekki vera lakari en K18 samkvæmt IST/D5413
Stálgeð í skremfildum festingum er S235 skv. DS/EN10025
Fúgerja skal sperruenda og aðra hluta trés sem steyptast inn eða leggjast að steinsteyptu.
Undir allar boltarar sem herðast að tré skal setja skinnur með kantlengd 3x d og þykkt 0,3x d í d er kvemáli bolti

Innsteyptar festingar
Vanda skal frágang og staðsetningu innsteyptra festinga. Ath. að hreinsa steypuleifar af festingum þegar steypuvinna er lokið.
Nákvæmniskröfur við staðsetningu festinga
Staðsetning í hæð og í pláni +/- 5mm

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI BM VALLÁ HF.

Númer	Dags	Skýring breytingar	Br. af

	Byggingasvið Stórhöfða 23, 110 Reykjavík Sími: 412 5000	MKV. 1:100	DAGS. 8.10.2008	VERNR. 2006110006	ÚTGÁFA NR. 1
	HEITI VERKS: SelHELLA 11	TEIKN. TVT	REIKN. TVT	YFIRF.	NR. TEIKNINGAR 101
HEITI TEIKNINGAR Grunnmynd	NAFN HÖNNUÐAR Bjarni Ingbergsson Byggingataknifræðingur 030861-2729	ÁRITUN HÖNNUÐAR 	DAGS. ÁRITUNAR 25/1 08	ÁRITUN SAMRÁÐHÖNNUÐAR 	DAGS. ÁRITUNAR