

KVISTAVELLIR 31

SKÝRINGAR OFNA- GÓLFHITA OG NEYSLUVATNSLAGNIR

Á ofna skal setja loftkúfu, stilliré og sjálfvika ofnloka á framfés.
Pípur ofnslagna eru rör í rör þrálagur með rífniáskiptu og skulu vera af viðkomandi gerð.
Pípur gólfhitilagna eru plastlagur með strefniáskiptu og skulu vera af viðkomandi gerð.
Pípur neysluvatnslagna eru rör í rör þrálagur með strefniáskiptu og vera af viðkomandi gerð.
Mesti framsæðni má vera 55°C. Mesti gólfhiti skal vera 29°C. Við upphitun gólfhitilagna og gólfis skal upphitun ekki vera meiri en 5°C á hverja 24 klst.
Pípur kallaðvatnslagna skal leggja umhr einanguta botaplötu. Pípur heitavatnslagna skal leggja ofan á einanguta botaplötu.

Fréngangir lagna skal vera samkvæmt ÍST 67. ÍST 69.1 og gildandi reglugerða og staðla.
Fylgja skal fyrirmæltum framleiðanda við uppsetningu, þrýstiprófum og fréngang.
Lagnir skal leggja við innri brú einangunar vegna frosthættu.
Leggja skal neysluvatnslagnir þannig að ekki gefi átt sér stað uppblöndu milli heita og kallaðvatnslagna með einstreymislokum eða með tekjum með innbyggðum lokum.
Tengingardúttarvættir skal vera samkvæmt fyrirmæltum Okuneytu Reykjavíkur.
Afrændi hitavættis skal vera samkvæmt fyrirmæltum Okuneytu Reykjavíkur.
Fréngangir og innatak á kólú vatni skal vera samkvæmt fyrirmæltum bojarvættu.

Við innatak skal lekka hitastig heita neysluvatnslagna í 60°C
Við eldnis- og skólvask skal setja uppblönduvaloka á heita vatnið sem stílltur er á 45°C
Við handlung skal setja uppblönduvaloka á heita vatnið sem stílltur er á 41°C
Við bakka skal vera hitastýrt blönduvalteki, tryggja við 38°C og hæsti mögulega hiti 45°C
Við sturti skal vera hitastýrt blönduvalteki, tryggja við 38°C og hæsti mögulega hiti 45°C

Ekki má hylja lagnir fyrir en eður óttekt byggingarfullnna skýringar á tákum

- GK gæðlaumi
- SB sturta
- BK bakkar
- VS soleni
- EV eldhúsvaskur
- UV upplvottavél
- DV þvottavél
- DU þvottari
- GN gólfhitubúnaður
- HL handlung
- LR loftás
- PN pípa fer aður
- PU pípa fer upp
- SF snúðfang
- SV skólvaskur
- DN þokubúnaður
- BR bitunne
- Bk bohakóti

dr. 40°C

Gólfhitilagnir

Túr ofnslagna

Reitir ofnslagna

Heitt neysluvatn

Kalt neysluvatn

Einanguta þokur

Einanguta útvægja

Einanguta botaplötu

Einanguta uppmeð sekkjum

Sjá einnig uppdrætti aðaláskrána.

